

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
			4	szt.	4.000
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
			4	szt.	4.000
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	196*3.0	m ²	
				m ²	588.000
				RAZEM	588.000
4	KNR 2-01 0211-08 0214-04	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.5 km	196*3.0*0.2	m ³	
				m ³	117.600
				RAZEM	117.600
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	196*3.0	m ²	
				m ²	588.000
				RAZEM	588.000
6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa KAMIENNEGO - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	Krotność = 5	m ²	
			196*3.0	m ²	588.000
				RAZEM	588.000
7	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	196*3.0	m ²	
				m ²	588.000
				RAZEM	588.000
8	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	Krotność = 3	m ²	
			196*3.0	m ²	588.000
				RAZEM	588.000