
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w
Czyżowicach
ADRES INWESTYCJI : 44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8
INWESTOR : Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach
ADRES INWESTORA : 44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Iwona Chruścielewska
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2013r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2013r

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru starych podokienników stalowych <okna O4, O11, O12> 1.25*3+2.55*4	m m	 13.950	
				RAZEM	13.950
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <okna O4> 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna - O11 3szt i O12 1szt> 2.55*1.78*4 <drzwi - D2 - 1szt i D3 - 1szt, D5 - 1szt> 0.9*2.0+1.0*2.0+0.9*2.25	m ² m ² m ²	 18.156 5.825	
				RAZEM	23.981
4	KNR 4-01 d.1. 0355-05 1	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki podokienników stalowych 3+4	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01 d.1. 0355-02 1	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych 3+4+1+1+1	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		Roboty murowe			
6	KNR BC-01 d.1. 0111-01 2	Nadproża prefabrykowane L19 - nad drzwiami D2-2szt. 1+1	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR BC-01 d.1. 0111-01 2	Nadproża prefabrykowane L19 - nad drzwiami D3-1szt. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1. 0349-02 2	Powiększenie otworów okiennych w celu osadzenia nowych okien - O4 -1, 25x0,84m2 - 3szt <pod nowe okna - O4 - 3szt> (1.05-0.82)*3*0.44	m ³ m ³	 0.304	
				RAZEM	0.304
9	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami <okna> <okno O7>(12.35-7.2)*0.38+<okno O10>(6.82-4.99)*0.38 <drzwi - D2 i D3> (0.3*2+0.47)*0.44	m ³ m ³ m ³	 2.652 0.471	
				RAZEM	3.123
1.3		Roboty stolarskie - montaż nowych okien			
10	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O4 - 1,25x0,84 - dostawa i montaż z obróbka tynkarską <okno typu O4-1,25x0,84> 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O11 - 2,55x1,78 - dostawa i montaż z obróbka tynkarską <okno typu O11- 2,55x1,78> 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O12 - 2,55x0,83 - dostawa i montaż z obróbka tynkarską <okno typu O12 - 2,55x0,83> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekannej - parapety w kolorze ciemnego brązu - dostawa i montaż z obróbka tynkarską <okna O4, O11, O12> 1.25*3+2.55*4	m m	 13.950	
				RAZEM	13.950
1.4		Roboty stolarskie - montaż nowych drzwi			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
3.	Parapety z blachy powlekanej w kolorze ciemnybrąz	m	15.3450	15.3450		
4.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	1161.7560	1161.7560		
5.	okno O12 - 2,55x0,83 PCV	szt	1.0000	1.0000		
6.	Drzwi nr D3 - 1,0x2,0 - PCV - kolor brązowy, część dolna - wypełnienie panel, część górna - szkło bezpieczne P4, drzwi antywłamaniowe, zamek, klamka,wkładka, elektrorygiel - komplet do wbudowania - drzwi zewnętrzne	szt	1.0000	1.0000		
7.	Drzwi nr D2 - 0,9x2,0 - PCV - kolor brązowy, część dolna - drzwi pełna, część górna - szkło bezpieczne P4, drzwi antywłamaniowe, zamek, klamka,wkładka, elektrorygiel - komplet do wbudowania - drzwi zewnętrzne	szt	1.0000	1.0000		
8.	Drzwi nr D5 - 0,9x2,25 - PCV - kolor brązowy, całe drzwi z wypełnieniu z panela, drzwi antywłamaniowe, zamek, klamka,wkładka, elektrorygiel - komplet do wbudowania - drzwi zewnętrzne - z obróbka tynkarską	szt	1.0000	1.0000		
9.	Drzwi nr D2 - 0,9x2,0 - PCV - kolor brązowy, całe drzwi z wypełnieniu z panela, drzwi antywłamaniowe, zamek, klamka,wkładka, elektrorygiel - komplet do wbudowania - drzwi zewnętrzne	szt	1.0000	1.0000		
10.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.4170	0.4170		
11.	farby emulsyjne nawierzchniowe zewnętrzne	dm ³	22.8250	22.8250		
12.	prefabrykowane belki nadprożowe L19 dł 1,2 m	szt.	10.0000	10.0000		
13.	Ciasto wapienne	m ³	0.4487	0.4487		
14.	prefabrykowane belki nadprożowe L19 dł 1,5 m	szt.	5.0000	5.0000		
15.	Emulsja gruntująca ATLAS Uni-Grunt	kg	28.9423	28.9423		
16.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.1930	0.1930		
17.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	18.8125	18.8125		
18.	Piasek naturalny kopany	m ³	1.6634	1.6634		
19.	woda	m ³	1.4679	1.4679		
20.	materiały pomocnicze	zł				
					RAZEM	

Słownie: