

OBMIAR ROBÓT

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1. Budynek nr 39					
1	KNR 4-01 0508-0200	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie (2*2,50+2*2,40)*2 2*1,30+2*2,40 2*1,30+2*2,40	m ² m ² m ² m ²	19,600 7,400 7,400	34,400
2	KNR 4-01 0508-0400	Czyszczenie dachówek 932,00	szt szt	932,000	932,000
3	KNR 2-02 1611-0100	Rusztowania ramowe warszawskie, przestrzenne o wysokości do 4 m /wokół kominów/ (2*2,50*2,50+1,60*3,00+1,60*2,00)*2 2*1,30*0,75+1,60*1,00+1,60*0,50 2*1,30*0,75+1,60*1,00+1,60*0,50	m ² m ² m ²	41,000 4,350 4,350	49,700
4		Czas pracy rusztowań (32,715+57,401)/(3*0,84) 27,121/(6*0,84)	m-g m-g m-g	35,760 5,381	41,141
5	KNR 4-01 0350-0100	Rozebranie kominów wolnostojących /ponad połacią dachową/ (1,43*0,40*3,50)*2 0,75*0,40*1,25 0,75*0,40*0,32	m ³ m ³ m ³	4,004 0,375 0,096	4,475
6	KNR 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i płaszczyznach / kominach ponad połacią dachową/ 2*0,93*0,75+1,18*0,40+0,68*0,40	m ² m ²	2,139	2,139
7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /obróbki kominów/ (2*2,50+2*1,00)*0,40*2 (2*1,30+2*1,00)*0,40 (2*1,30+2*1,00)*0,40	m ² m ² m ²	5,600 1,840 1,840	9,280
8	KNR 2-02 0122-0100	Kominy wolnostojące wielo przewodowe, o przekroju 1/2x1/2 cegły na 1m ³ komina / kominy ponad połacią (1,43*0,40*3,50)*2 0,75*0,40*1,25 0,75*0,40*0,32	m ³ m ³ m ³ m ³	4,004 0,375 0,096	4,475
9	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (2*2,50+2*1,00)*0,40*2 (2*1,30+2*1,00)*0,40 (2*1,30+2*1,00)*0,40	m ² m ² m ²	5,600 1,840 1,840	9,280
10	KNR 2-02 1213-0300	Zamocowanie drabinki kominiarskiej na bocznej ścianie komina 3,00*2	m m	6,000	6,000
11	KNR 4-01 0735-0701	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych / wapno suchogazzone/ na kominach ponad dachem spadzistym (2*3,50*1,43+4*0,40+3*0,40)*2 2*1,25*0,75+1,50*0,40+1*0,40 2*1,25*0,75+1,50*0,40+1*0,40	m ² m ² m ²	25,620 2,875 2,875	31,370
12	KNR 4-01 0501-0200	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki układanej podwójnie w koronkę na zaprawie z wapnem suchogazszonym /50% dachówki z odzysku, 50% dachówki nowe/ (2*2,50+2*2,40)*2 2*1,30+2*2,40 2*1,30+2*2,40	m ² m ² m ²	19,600 7,400 7,400	34,400
13	KNR 4-01 0416-0100	Montaż ław kominiarskich 0,80+0,80	m m	1,600	1,600
14	KNR 4-04 0901-0500	Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny 10,00	m m	10,000	10,000
15	KNR 4-04 0901-0600	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny 10,00	m m	10,000	10,000
16	KNR 4-04 0901-0700	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny 10,00	m m	10,000	10,000
17	KNR 4-01 0108-1700	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowniczymi wg rodzaju rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 932*0,155*0,38*0,012 4,475 2,139*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³	0,659 4,475 0,064	5,198
18		Koszt utylizacji gruzu 932*0,155*0,38*0,012 4,475 2,139*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³	0,659 4,475 0,064	5,198
2. Budynek nr 42					
19	KNR 4-01 0508-0200	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej	m ²		16,900

		podwójnie 2*2,50+2*2,40 2*1,00+2*2,55	m ² m ²	9,800 7,100	
20	KNR 4-01 0508-0400	Czyszczenie dachówek 458	szt	458,000	458,000
21	KNR 2-02 1611-0100	Rusztowania ramowe warszawskie , przestrzenne o wysokości do 4 m /wokół kominów/ 2*2,50*2,50+1,60*3,00+1,60*2,00 2*1,00*1,30+1,75*1,50+1,75*1,10	m ² m ²	20,500 7,150	27,650
22		Czas pracy rusztowań (19,83+36,906)/(3*0,84) 15,011/(6*0,84)	m-g m-g m-g	22,514 2,978	25,492
23	KNR 4-01 0350-0100	Rozebranie kominów wolnostojących /ponad połacią dachową/ 1,43*0,40*3,50 0,55*0,55*2,30	m ³ m ³ m ³	2,002 0,696	2,698
24	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów ®. z blachy nie nadającej się do użytku /obróbki kominów/ (2*2,50+2*1,00)*0,40 (2*1,00+2*1,15)*0,40	m ² m ²	2,002 1,720	4,520
25	KNR 2-02 0122-0100	Kominy wolnostojące wiele przewodowe, o przekroju ½x1/2 cegły na 1m ³ komina / kominy ponad połacią dachową/ 1,43*0,40*3,50 0,55*0,55*2,30	m ³ m ³ m ³	2,002 0,696	2,698
26	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (2*2,50+2*1,00)*0,40 (2*1,00+2*1,15)*0,40	m ² m ²	2,002 1,720	4,520
27	KNR 2-02 1213-0300	Zamocowanie drabinki kominiarskiej na bocznej ścianie komina 3,00	m m	3,000	3,000
28	KNR 4-01 0735-0701	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo- wapiennych / wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem spadzistym 2*3,50*1,43+4*0,40+3*0,40 2*2,30*0,55+2,50*0,55+2,10*0,55	m ² m ²	12,810 5,060	17,870
29	KNR 4-01 0501-0200	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiołki układanej podwójnie w koronkę na zaprawie z wapnem suchogaszonym /50% dachówki z odzysku, 50% dachówki nowe/ 2*2,50+2*2,40 2*1,00+2*2,55	m ² m ² m ²	9,800 7,100	16,900
30	KNR 4-04 0901-0500	Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny 10,00	m m	10,000	10,000
31	KNR 4-04 0901-0600	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny 10,00	m m	10,000	10,000
32	KNR 4-04 0901-0700	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny 10,00	m m	10,000	10,000
33	KNR 4-01 0108-1700	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowniczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 2,698 458*0,155*0,38*0,012	m ³ m ³ m ³	2,698 0,324	3,022
34		Koszt utylizacji gruzu 2,698 458*0,155*0,38*0,012	m ³ m ³ m ³	2,698 0,324	3,022
3. Budynek nr 44					
35	KNR 4-01 0508-0200	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiołki układanej podwójnie 2*1,30+2*2,40	m ² m ²	7,400	7,400
36	KNR 4-01 0508-0400	Czyszczenie dachówek 200	szt szt	200,000	200,000
37	KNR 2-02 1611-0100	Rusztowania ramowe warszawskie , przestrzenne o wysokości do 4 m /wokół kominów/ 2*1,30*0,75+1,60*1,00+1,60*0,50	m ²	4,350	4,350
38		Czas pracy rusztowań 2,789/(3*0,84) 2,415/(6*0,84)	m-g m-g m-g	1,107 0,479	1,586
39	KNR 4-01 0350-0100	Rozebranie kominów wolnostojących /ponad połacią dachową/ 0,75*0,40*0,32	m ³ m ³	0,096	0,096
40	KNR 3 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i plastrach / kominy ponad połacią dachową/ 2*0,93*0,75+1,18*0,40+0,68*0,40	m ² m ²	2,139	2,139
41	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /obróbki kominów/ (2*1,30+2*1,00)*0,40	m ² m ²	1,840	1,840
42	KNR 2-02 0122-0100	Kominy wolnostojące wiele przewodowe, o przekroju	m ²		0,096

		1/2x1/2 cegły na 1m ³ komina / kominy ponad połacią dachową/ 0,75*0,40*0,32	m ³	0,096	
43	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (2*1,30+2*1,00)*0,40	m ²		1,840
44	KNR 4-01 0735-0701	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych / wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem spadzistym 2*1,25*0,75+1,50*0,40+1*0,40	m ²	1,840	2,875
45	KNR 4-01 0501-0200	Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej karpówki układanej podwójnie w koronkę na zaprawie z wapnem suchogaszonym /50% dachówki z odzysku, 50% dachówki nowe/ 2*1,30+2*2,40	m ²	2,875	7,400
46	KNR 4-01 0416-0100	Montaż łąw kominarskich 0,80	m		0,800
47	KNR 4-04 0901-0500	Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny 10,00	m	0,800	10,000
48	KNR 4-040901-0600	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny 10,00	m	10,000	10,000
49	KNR 4-04 0901-0700	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny 10,00	m	10,000	10,000
50	KNR 4-01 0108-1700	Wywiezienie gruzu samochodami samowładoczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 7,40*0,155*0,38*0,012 0,096 2,875*0,03	m ³ m ³ m ³	0,005 0,096 0,086	0,187
51		Koszt utylizacji gruzu odległość do 1 km 7,40*0,155*0,38*0,012 0,096 2,875*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³	0,005 0,096 0,086	0,187

NADZÓR, PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH
Jacek Bugla
44-313 Wodzisław Śl., ul. Kosynierów 17c
tel. 032/ 4566059, Nr Upr. Budowl. 663/76