

GK.7021.13.00019.2013

Gorzyce, 19-07-2013r.

**ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE**

1. Zamawiający: **Wójt Gminy Gorzyce**
2. Przedmiot zamówienia : Wykonanie docieplenia stropu dachu budynku gminnym wraz z robotami towarzyszącymi Belsznica Raciborska 53.
3. Termin realizacji zamówienia: 15-09-2013
4. Okres gwarancji. 2 lata
5. Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Obsługi Interesanta (parter)  
Urządzie Gminy Gorzyce  
44-350 Gorzyce  
ul. Kościelna 15  
w terminie do 29-07-2013
6. Warunki płatności: przelew z min. terminem płatności 30 dni od daty  
wplynięcia faktury do urzędu
7. Osoba upoważniona do kontaktów: Janina Dłucik – insp. d/s gospodarki  
mieszkaniowej i lokalowej
8. Załącznik stanowi przedmiar, według którego należy opracować kosztorys ofertowy
9. Kosztorys stanowić będzie integralną część oferty.
10. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedyne kryterium oceny ofert była cena, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.  
W załączeniu przesyłam przedmiar robót, który zostaje dołączony w celach sporządzenia kosztorysu ofertowego, który należy dołączyć do oferty.

Z up. WÓJTA  
*Helena Lazar*  
/Zastępca Wójta/

## OFERTA WYKONAWCY

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

1. Treść oferty: Wykonanie docieplenia stropu dachu budynku gminnego wraz z robotami towarzyszącymi, 44-362 Bełsznica Raciborska 53

1.1. Nazwa wykonawcy.....

1.2. Adres wykonawcy.....

1.3. NIP .....

1.4. Regon.....

1.5. Nr rachunku bankowego.....

1.6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto .....zł

(słownie złotych.....)

Podatek VAT.....zł

Cena brutto.....zł

1.7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

1.8. Okres gwarancji.....

1.9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....

1.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

1.11. Inne informacje wykonawcy.....

.....dnia.....

podpis wykonawcy lub osoby upoważnione

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR-W d.1 4-03 0307-01 ✓	Wymiana wyłącznika podwójnego 1	szt. szt.	 1.000	 
				RAZEM	1.000
11	KNR-W d.1 4-03 0402-01 ✓	Wymiana puszek łącznikowych 1	szt. szt.	 1.000	 
				RAZEM	1.000
12	KNR-W d.1 2-15 0418-07 ✓	Grzejniki stalowe dwupłytowe 1	szt. szt.	 1.000	 
				RAZEM	1.000
13	KNR-W d.1 2-15 0411-03 ✓	Zawory powrotne do grzejnika 1	szt. szt.	 1.000	 
				RAZEM	1.000
14	KNR-W d.1 2-15 0412-04 ✓	Zawory grzejnikowe 1	szt. szt.	 1.000	 
				RAZEM	1.000
15	KNR-W d.1 2-15 0404-02 analogia ✓	Rurociągi w instalacjach c.o. z PEX 8.60	m m	 8.600	 
				RAZEM	8.600
16	KNR-W d.1 2-15 0121-02 analogia ✓	Wcinka do instalacji c.o. 2	szt. szt.	 2.000	 
				RAZEM	2.000

NADZÓR, PROJEKTOWANIE  
I WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH  
Jacek Buja  
44-313 Wodzisław Śl., ul. Kosynierów 17;  
tel. 032 4566059, Nr Upr. Budowl. 663/71

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty montażowe</b>					
1	KNR 2- d.1 02 0613- 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm  (4.50*3.75)+(3.70*7.45)+(3.75*3.70)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.315	
				RAZEM	58.315
2	KNR 2- d.1 02 0616- 01 analogia	Izolacje z folii - jedna warstwa  58.315	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.315	
				RAZEM	58.315
3	KNR 0- d.1 14 2012- 03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD - z płyt GK ogniochronne 58.315	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.315	
				RAZEM	58.315
4	KNR 0- d.1 14 2011- 01	Obudowa płytami gipsowo - kartonowe-ognioochronne na ścianach  (3.00+7.45)*1.20+(8.21*2.20)+(4.45*3.20)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.842	
				RAZEM	44.842
5	KNR 4- d.1 01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności  58.315+44.842+(8.21*3.20)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129.429	
				RAZEM	129.429
6	NNR NK d.1 B 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"  129.429	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129.429	
				RAZEM	129.429
7	KNR 2- d.1 02 1505- 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych  129.429	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129.429	
				RAZEM	129.429
8	KNR-W d.1 4-03 0609-03 analogia	Lampy sufitowe kasetonowe 60x60  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W d.1 5-08 0205-01	Przewody miedziane 3x1.5 mm <sup>2</sup>  18.0	m  m	  18.000	
				RAZEM	18.000