

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-UWAGI

### Fundusz Sołecki-budowa ścieżki w parku „Dąbki”, II etap

#### Zakres robót do wykonania:

Ścieżka o szerokości 2,0m w świetle między krawężnikami z nawiązaniem do ścieżki już wykonanej.

Wysokość krawężnika należy dostosować do wysokości krawężników istniejących.

Konstrukcja nawierzchni ścieżki:

-warstwa ściernalna z kostki brukowej-behaton gr. 6cm (w tym pasy z kostki kolorowej przy obrzeżach),

-podsypka piaskowa grubości 3cm,

-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grubości 15cm,

-podłoże naturalne

Z każdej strony ścieżki należy wykonać krawężniki betonowe chodnikowe o przekroju 8x30x100cm osadzone na podbudowie z chudego betonu o grubości 10cm.

Zakończenie ścieżki należy wykonać z krawężnika betonowego ściętego ustawionego na płask o wymiarach 15x30x100cm osadzonego na ławie betonowej.

Termin wykonania robót: od daty podpisania umowy do 20.05.2014r.

Gwarancja min. 3 lata.

Formą przyjętego wynagrodzenia za roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe (na podstawie załączonego przedmiaru robót)

Wynagrodzenie, powinno zawierać również następujące koszty: wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia oraz późniejszej likwidacji stanowisk robót.

Teren bezpośrednio sąsiadujący i objęty robotami po wykonaniu prac powinien zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.

Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz uzyskać wszelkie informacje, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.