

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WYJAŚNIENIA oraz ZMIANY SIWZ**

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra i Olza. Etap II- zadanie 1 – Olza na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej”, udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

Pytanie nr 1: Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002 ?

Odpowiedź: Wymienione wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN, a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN12050 1.2002
- dla zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-FN 12050-4:2002.

Pytanie nr 2: W myśl art.8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1?

Odpowiedź: Od wykonawców będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Pytanie nr 3: W pozycji nr 1.1.2 brak obmiaru.

Odpowiedź: W pozycji nr 1.1.2 należy przyjąć wartość 0.

Pytanie nr 4: W pozycji d.1.1.4.16 źle wyliczony obmiar jest 1243,243 m² a powinno być 2203,20 m². Czy należy dokonać zmiany ilości w przedmiarze?

Odpowiedź: W pozycji d.1.1.4.16 należy dokonać zmiany w przedmiarze - przyjąć wartość 2202,20 m²

Pytanie nr 5: Zgodnie z specyfikacją techniczną w drogach przewidziano pełną wymianę gruntu. W pozycji d.1.1.4.20 nie uwzględniono piasku do zasypiania wykopów. Czy w/w pozycji należy uwzględnić dowóz piasku?

Odpowiedź: W pozycji d.1.1.4.20 należy uwzględnić dowóz piasku.

Pytanie nr 6: Czy rury do budowy kanalizacji ciśnieniowej metodą bez wykopową oraz tradycyjną powinny posiadać takie same parametry fi 90mm PE 100 SDR17 PN, kolor niebieski?

Odpowiedź: Do budowy kanalizacji ciśnieniowej należy przyjąć rury PE100 RCplus SDR 17 o śr.zewnętrznej 90 mm*5,4mm z oznaczeniem brązowym do kanalizacji sanitarnej.

Pytanie nr 7: Czy do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury PVC fi 200*5,9 mm oraz fi 160*4,7mm szereg ciężki "S" SDR34 SN8 lite z wydłużonym kielichem?

Odpowiedź: Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zastosować rury PVC fi 200*5,9 mm oraz fi 160*4,7mm szereg ciężki "S" SDR34 SN8 lite z wydłużonym kielichem.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający udostępni dokumentację zagospodarowania terenu przepompowni z podaniem parametrów zastosowanych materiałów do budowy ogrodzeń, nawierzchni, monitoringu?

Odpowiedź: Z uwagi na lokalizację pompowni ścieków na terenie ośrodka wypoczynkowego nie zaprojektowano ogrodzenia. lokalizacja pompowni: P3- droga tłuczeń, P4-teren zielony. Monitoring: należy wykonać monitoring w pompowni P3 i P4 wraz z komputerem (stacja dyspozytorska) - zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 9: W pozycji kosztorysowej nr d.1.7.47 oraz d.1.7.48 uwzględniono wycenę monitoringu dla przepompowni P3 jak i dla przepompowni P4. Z dokumentacji wynika że stacja monitoringu (stacja dyspozytorska z wyposażeniem do monitoringu pracy przepompowni) stanowi odrębną całość dla wszystkich przepompowni. Czy monitoring przepompowni ma zostać wyceniony w odrębnej pozycji kosztorysowej?

Odpowiedź: Koszty monitoringu należy ująć odpowiednio w poz.47.d 1.7 dla P3 oraz 48.d.1.7 dla P4

Pytanie nr 10: Czy monitoring ma zostać wykonany dla Etapu II zadanie 1 w całości dla wszystkich przepompowni czy będzie uwzględniony w ostatnim etapie po zabudowaniu wszystkich przepompowni nie uwzględniając wyceny w Etapie II/zad.1?


Odpowiedź: Zgodnie w przedmiarze robót na etapie niniejszego przetargu należy wykonać monitoring dla pompowni P3 i P4 wraz ze stacją dyspozytorską.

Pytanie nr 11: W związku z nieprecyzyjnym zapisem, rozdział II pkt 11 ppkt 2 SIWZ prosimy o uszczegółowienie co zamawiający ma na myśli pisząc o jednej robocie budowlanej o podobnym zakresie i wielkości do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł. Czy Zamawiający uzna za taką robotę budowę kanalizacji sanitarnej na kwotę co najmniej 600.000,00 zł, dodatkowo prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o kwotę netto, czy brutto?

Odpowiedź: Zamawiający uzna każdą budowę kanalizacji sanitarnej, a także inne roboty budowlane, np. budowę wodociągu (roboty ziemne liniowe, podobne materiały i technologia wykonania, podobna baza sprzętowa wykonawcy, itd.) - jako roboty o podobnym zakresie, jeżeli ich wartość brutto opiewać będzie na kwotę co najmniej 600.000,00 zł.

MODYFIKACJE DO SIWZ

Wszystkie w/w odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadzające zmiany w SIWZ (lub załącznikach do SIWZ), należy traktować jako modyfikację SIWZ.


WÓJT GMINY
Piotr Oślizło