
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w
Czyżowicach
ADRES INWESTYCJI : 44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8
INWESTOR : Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach
ADRES INWESTORA : 44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Iwona Chruścielewska
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2013r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2013r

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - KOSZTY KWALIFIKOWALNE			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru starych podokienników stalowych <okna O1, O2, O3, O4,O7, O8,O9, O10, O11, O15 i O16> 1.26*19+2.52+1.25*3+2.4+2.38*2+2.55*2+3.83	m m	 46.300	
				RAZEM	46.300
2	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <okna O4> 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 <okna - O1, O2, O3, O4,O7, O8, O9, O10, O11, O15 i O16> 1.26*1.77*19+2.52*1.77+2.4*3.0+2.38*1.32+2.38*2.1+2.55*1.78+2.55*1.78+3.83*1.78 <drzwi - D1 i D5> 2.6*2.2*2<sz>+0.9*2.25	m ² m ² m ²	 78.069 13.465	
				RAZEM	91.534
4	KNR 4-01 d.1. 0355-05 1	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki podokienników stalowych 29	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.000
5	KNR 4-01 d.1. 0355-02 1	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych 3+27	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
1.2		ROBOTY MUROWE			
6	KNR BC-01 d.1. 0111-01 2	Nadproża prefabrykowane L19 - nad oknami O7 i O10 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 d.1. 0349-02 2	Powiększenie otworów okiennych w celu osadzenia nowych okien - 1,25x0,84m2 <pod nowe okna - O4 - 3szt> (1.05-0.82)*3*0.44	m ³ m ³	 0.304	
				RAZEM	0.304
8	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami <okna> <okno O7>(12.35-7.2)*0.38+<okno O10>(6.82-4.99)*0.38	m ³ m ³	 2.652	
				RAZEM	2.652
1.3		ROBOTY STOLARSKIE - MONTAŻ NOWYCH OKIEN			
9	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O1 - 1,26x1,77 - dostawa i montaż <okno typu O1-1,26x1,77> 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
10	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O2 - 1,26x1,77 - dostawa i montaż <okno typu O2-1,26x1,77> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O3 - 2,52x1,77 - dostawa i montaż <okno typu O3-2,52x1,77> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O4 - 1,25x0,84 - dostawa i montaż <okno typu O4-1,25x0,84> 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O7 - 2,40x3,00 - dostawa i montaż <okno typu O7- 2,40x3,00> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O9 - 2,38x1,32 - dostawa i montaż <okno typu O9- 2,38x1,32> 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O10 - 2,38x2,10 - dostawa i montaż <okno typu O10- 2,38x2,10> 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O11 - 2,55x1,78 - dostawa i montaż <okno typu O11- 2,55x1,78> 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O13 - 2,55x0,83 - dostawa i montaż z obróbka tynkarską <okno typu O13 - 2,55x0,83> 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O15 - 2,55x1,78 - dostawa i montaż <okno typu O15- 2,55x1,78> 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	Okno nr O16 - 3,83x1,78 - dostawa i montaż <okno typu O16- 3,83x1,78> 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 3 NA	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety w kolorze ciemnego brązu - dostawa i montaż <okna O1, O2, O3, O4,O7, O8, O9, O10, O11, O15 i O16> 1.26*19+2.52+1.25*3+2.4+2.38*2+2.55*2+3.83	m m	 46.300	
				RAZEM	46.300
1.4		ROBOTY STOLARSKIE - MONTAZ NOWYCH DRZWI			
21	KALKULA- d.1. CJA WŁAS- 4 NA	Drzwi nr D1 - 2,60x2,20 - drzwi D1 - PCV - kolor brązowy, szkło bezpieczne, drzwi antywłamaniowe, zamek, klamka,wkładka, elektrorygiel - komplet do wbudowania - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne <drzwi typu D1- 2,60x2,20> 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.5		STOLARKA POŁACIOWA			
1.5.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
22	KNR 4-01 d.1. 0426-04 5.1	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt g-k <pod okna połaciowe> 0.94*1.4*3<szt> <pod wylaz dachowy> 0.94*1.18*1<szt>	m ² m ² m ²	 3.948 1.109	
				RAZEM	5.057
23	KNR K-06 d.1. 0102-06 5.1	Rozebranie izolacji konstrukcji dachowej z wełny mineralnej przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe 0.911	m ³ m ³	 0.911	
				RAZEM	0.911
24	KNR 4-01 d.1. 0508-03 5.1 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy profilowanej przy wykonywaniu otworów montażowych na okna połaciowe <pod okna połaciowe> 0.94*1.4*3<szt> <pod wylaz dachowy> 0.94*1.18*1<szt>	m ² m ² m ²	 3.948 1.109	
				RAZEM	5.057
1.5.2		MONTAŻ NOWYCH OKIEN POŁACIOWYCH			
25	d.1. 5.2 wycena indywidualna	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.25-1.5 m2, 1. pakiet kołnierzy izolacyjnych XDK 2. okno połaciowe FAKRO 94x140 cm - uchylno-obrotowe, FPP-V U3 pro Select 3. kołnierz uszczelniający EHN-P <okno połaciowe FAKRO 94x140 cm> 4<szt>	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	okno O1 - 1,26x1,77 PCV	szt	18.0000	18.0000		
2.	drzwi D1 - 2,60x2,20 PCV - kolor brązowy, szkło bezpieczne, drzwi antywłamaniowe, zamek, klamka, wkładka, elektrozrygiel - komplet do wbudowania - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne	szt	2.0000	2.0000		
3.	okno O11 - 2,55x1,78 PCV	szt	1.0000	1.0000		
4.	okno połaciowenp FAKRO 94x140 cm - uchylno-obrotowe, FPP-V U3 pro Select	szt	4.0000	4.0000		
5.	okno O4 - 1,25x0,84 PCV	szt	3.0000	3.0000		
6.	Parapety z blachy powiekanej w kolorze ciemnybrąz	m	50.9300	50.9300		
7.	Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	986.5440	986.5440		
8.	okno O16 - 3,83x1,78 PCV	szt	1.0000	1.0000		
9.	okno O7 - 2,40x3,00 PCV	szt	1.0000	1.0000		
10.	okno O10 - 2,38x2,10 PCV	szt	1.0000	1.0000		
11.	okno O15 - 2,55x1,78 PCV	szt	1.0000	1.0000		
12.	okno O3 - 2,52x1,77 PCV'	szt	1.0000	1.0000		
13.	okno O9 - 2,38x1,32 PCV	szt	1.0000	1.0000		
14.	kołnierz uszczelniający EHN-P	szt	4.0000	4.0000		
15.	okno O2 - 1,26x1,77 PCV'	szt	1.0000	1.0000		
16.	pakiet kołnierzy izolacyjnych XDK,	kpl.	4.0000	4.0000		
17.	prefabrykowane belki nadprożowe L19 dł 2,70 m	szt.	8.0000	8.0000		
18.	Ciasto wapienne	m ³	0.1353	0.1353		
19.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.1639	0.1639		
20.	Piasek naturalny kopany	m ³	0.8539	0.8539		
21.	woda	m ³	0.4031	0.4031		
22.	okno O13 - 2,55x0,83 PCV	szt	1.0000	1.0000		
23.	materiały pomocnicze	zł				
					RAZEM	

Słownie: