

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0233-06 analogia	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV - WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ DROGI (190+60)*3.0	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
2	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z kruszywa kamiennego frakcji 16-32 mm - warstwa górna z tłucznią - grubość po zagęszczeniu 7 cm (190+60)*3.0	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
3	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłuczni - głębokość wyboi do 5 cm 12*(3.0*1.0)	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR 2-01 0233-06 analogia	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV - WYRÓWNANIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ DROGI 85*3.0	m ² m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
5	KNR 2-25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej 85*3	m ² m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
6	KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) - budowa 85*3.0	m ² m ²	255.000	
				RAZEM	255.000