

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYJAŚNIENIA oraz ZMIANY SIWZ

Wójt Gminy Gorzyce prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej”, udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców.

PRZEDMIAR: REMONT BUDYNKU

Pytanie nr 1. Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie podstawowych parametrów technicznych grzejników stalowych dwupłytowych w poz. 28 przedmiaru robót (wysokość, długość, ilość płyt i radiatorów, sposób zasilania – uniwersalny, boczny lub dolny).

Odp. Pozycja 28 zawiera podstawowe parametry techniczne grzejników. Dodatkowe informacje dotyczące grzejników są również podane w załączniku do SIWZ „uwagi do przedmiaru” w pkt. 4.

Pytanie nr 2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z dostawą i montażem rolet zaciemniających w dużej sali – zgodnie z pkt 9.1 opisu technicznego.

Odp. W punkcie 9.1 opisu technicznego nie ma zapisu dotyczącego rolet zaciemniających. W związku z powyższym nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru o w/w zakres robót.

Pytanie nr 3. Zgodnie z zapisem w pkt 9.1 opisu technicznego w pomieszczeniu 09 (łaźnia) należy wykonać posadzkę z płytek ceramicznych. Przedmiar robót nie ujmuje w/w zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o rozbiorę istniejącej i wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych.

Odp. W punkcie 9.1 opisu technicznego nie ma zapisu dotyczącego wykonania posadzki z płytek ceramicznych. W związku z powyższym nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru o w/w zakres robót.

Pytanie nr 4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekroje poprzeczne chodników – dotyczy poz. 97-102 przedmiaru robót.

Odp. Dokumentacja projektowa zawiera przekroje poprzeczne chodników /rys. CH1/. Nie ma konieczności załączania dodatkowych rysunków.

Pytanie nr 5. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wywozem i utylizacją gruntu z korytowania – dotyczy poz. 97 przedmiaru robót.

Odp. Odpowiedź na pytanie znajduje się w załączniku do SIWZ „uwagi do przedmiaru robót” w pkt. 8.

Pytanie nr 6. Na rys. 3.4 dokumentacji projektowej zestawiono stolarkę drzwiową (numer od 11-14). Prosimy o jasne określenie z jakiego materiału mają być wykonane w/w drzwi oraz o określenie które drzwi są wewnętrzne a które zewnętrzne. Prosimy także o zweryfikowanie obmiarów w stosunku do poz. 59 przedmiaru robót (rozbieżność pomiędzy rysunkiem a obmiarami w przedmiarze)

Odp. Stolarka drzwiowa ma być wykonana z aluminium; wszystkie wymieniane drzwi są drzwiami zewnętrznymi jedno- i dwuskrzydłowymi, otwieranymi na zewnątrz, z co najmniej 1 skrzydłem o szerokości min. 90cm (ze względu na drogi ewakuacyjne z budynku). W pozycji 59 przedmiaru robót należy przyjąć wartość 16.056 m², stolarka wg zestawienia w załączeniu.

Pytanie nr 7. Prosimy o potwierdzenie, że stolarka okienna na rys. 3.4 ma być wykonana jako stolarka PCV.

Odp. Stolarka okienna ma być wykonana z PCV; kolorystyka i wymiary wg zestawienia stolarki w załączeniu.

Pytanie nr 8. W pozycjach 73-77 przyjęto do wyceny zakres prac związany z wykonaniem warstw podłogi (pow. 144,691 m²): izolacje, warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej. Pominięto jednak warstwę wykończeniową posadzki (np. płytki ceramiczne, wykładzina PCV itp.) Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z wykonaniem warstwy wykończeniowej posadzki, bądź o potwierdzenie, że w/w zakres nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Odp. Pominięto warstwę wykończeniową posadzki, gdyż wyżej wymieniony zakres nie stanowi przedmiotu zamówienia, pomieszczenie 106 jest poddaszem nieużytkowym.

PRZEDMIAR: REMONT BOISKA

Pytanie nr 9. Prosimy o korektę obmiaru robót w poz. 31 przedmiaru robót. Objętość schodów pomiędzy trybunami jest błędnie policzona. Prosimy o powtórny analizę obmiaru robót.

Odp. W pozycji 31 przedmiaru robót należy przyjąć wartość 40.520 m³.

Pytanie nr 10. Prosimy o korektę przedmiaru robót w pozycjach 17,18 przedmiaru robót. Naszym zdaniem obmiar powinien mieć wartość tak jak w pozycjach 9-11 przedmiaru robót czyli 2415,375m³.

Odp. W pozycjach 17, 18 przedmiaru robót należy przyjąć wartość 2415.375 m³.

Pytanie nr 11. Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiarowych ujęto zakres prac związany z wykonaniem ściany żelbetowej 140x25cm (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) – zgodnie z rys. 08 dokumentacji projektowej. W przypadku braku w/w zakresu prac prosimy o jego uzupełnienie

Odp. Obmiar ściany żelbetowej 140x25cm uwzględnia pozycja 37 przedmiaru (zawiera deskowanie i betonowanie; zbrojenie w pozycji 35 przedmiaru).

Pytanie nr 12. Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiarowych ujęto zakres prac związany z wykonaniem ściany oporowej trybuny (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) – zgodnie z rys. 8 dokumentacji projektowej. W przypadku braku w/w zakresu prac prosimy o jego uzupełnienie

Odp. Przedmiar robót ścian oporowych uwzględniony jest w pozycji 37 przedmiaru (zawiera deskowania, betonowanie; zbrojenie w pozycji 35 przedmiaru).

Pytanie nr 13. Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiarowych ujęto zakres prac związany z wykonaniem schodów żelbetowych nr 3 zgodnie z rys. 02, 09, 10 – konstrukcja schodów, ścian żelbetowych (deskowanie, zbrojenie, betonowanie). W przypadku braku w/w zakresu prac prosimy o jego uzupełnienie

Odp. Przedmiar robót o zakresie prac związanych z wykonaniem schodów żelbetowych nr 3 uwzględnia pozycja 32 (deskowanie i betonowanie; zbrojenie pozycja 30) przedmiaru; ściany oporowe uwzględniono w pozycji 37 przedmiaru (ściany oporowe przy schodach).

Pytanie nr 14. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres prac związany z rozbiórką istniejącego piłkochwytu (w przedmiarze ujęto tylko ogrodzenie).

Odp. Roboty rozbiórkowe istniejącego piłkochwytu ujęto w pozycji 46 przedmiaru robót.

ZALĄCZNIKI:

- zestawienie stolarki

MODYFIKACJE SIWZ

Wszystkie w/w odpowiedzi na pytania wykonawców, wprowadzające zmiany w SIWZ (lub załącznikach do SIWZ), należy traktować jako modyfikację SIWZ.

WÓJT GMINY

Piotr Osłizto

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Lp.	1	2	3	4	5	7	5	6	7	8	
ILUŚĆ [SZT.]	8	4	4	4	4	2	2	3	3	1	
SZKIC (WIDOK OD WĘWNI)											
UWAGI	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ I ROZMIERANO-UCHYLENIE Z NISKĄ KLAMKĄ: OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ I ROZMIERANO-UCHYLENIE Z NISKĄ KLAMKĄ: OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV

9	10	11	12	13	14
WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: PCV	DRZWI ZEWNĘTRZNE, WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: ALUMINIUM	DRZWI ZEWNĘTRZNE, WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: ALUMINIUM	DRZWI ZEWNĘTRZNE, WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: ALUMINIUM	DRZWI ZEWNĘTRZNE, WYMIAR ZEWNĘTRZNY RAMY, OKNA W KOLORZE SZARYM RAL 7042/7045; MATERIAŁ: ALUMINIUM

UWAGA
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

LASOK ARCHITEKCI
ul. SŁOŃCZANA 13, 01-650 WARSZAWA, tel. 22 646 10 11

PROJEKTANT: mgr inż. arch. ANDRZEJ LASOK
DATA: 11/16/02
ASISTENT: mgr inż. arch. NATASZA KOWALSKA

INWESTOR: GMINA GORZYCE	DATA: 08/2010
OBIEKT: REMONT BUDYNKU SPORTU, KULTURY I REKREACJI W TURZY ŚL.	FAZA: P.B.
LOKALIZACJA: DORZĄCZKA UL. BOGUMIŃSKA	BRANŻA: ARCH.
RYTUŁ: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	
SKALA: ...	NR RYS.: 3.4
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	