

# PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA ZADANIA:** Fundusz Sołecki-budowa ścieżki w parku „Dąbki” II etap

**LOKALIZACJA:** Rogów ul. Parkowa

**INWESTOR:** Gmina Gorzyce

**ADRES INWESTORA:** 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1. Roboty ziemne</b>					
1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 176,00/1000	km km	0,176	0,176
2	KNR 2-01 0205-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km. Grunt kat. III 50,00*2,00*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30,000	30,000
<b>2. Podbudowa</b>					
3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 50,00*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,000	100,00
4	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 50,00*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,000	100,000
<b>3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>					
5	KNR 2-31 0105-0300	Podsypka piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm. 50,00*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,000	100,00
6	KNR 2-31 0511-0100	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej 50,00*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100,000	100,000
<b>4. Krawężniki, obramowania, obrzeża</b>					
7	KNR 2-31 0401-0600	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40cm. Kategoria gruntu III-IV 50,00*2	m	100,000	100,000
8	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki (0,10*0,15+0,30*0,15)*2,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,120	0,120
9	KNR 2-31 0403-0600	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100cm 2,00	m m	2,000	2,000
10	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego – chudy beton (pod obrzeża) (50,00*0,10*0,10)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	1,000
11	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100cm 50,00*2	m m	100,000	100,000