



POWIERZCHNIA (m <sup>2</sup> )	LEGENDA
939,90	<b>A</b> PROJEKTOWANE BOISKO PIŁKARSKIE (sztuczna trawa)
200,00	<b>B</b> ISTNIEJĄCY BUDYNEK GASTRONOMICZNO-SOCJALNY
	<b>C</b> BUDYNEK SANITARNO-GOSPODARCZY przedmiot odrębnego opracowania
12,22	<b>D</b> BUDYNEK SANITARNY (wyburzony)
	<b>E</b> INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA (wyburzona)
490,00	PROJEKTOWANE CHODNIKI
211,00	SCHODY TERENOWE
80,00	ISTNIEJĄCE TERENY UTWARDZONE (kostką betonową lub asfaltem) - do rozbiórki
593,00	ISTNIEJĄCE TERENY UTWARDZONE -asfalt do renowacji
390,00	ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA CZĘŚCIOWO KRUSZYWEM KAMIENNYM - utwardzić kostką betonową
	ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE (w tym istniejące boisko trawiaste)
37,00	ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE -do utwardzenia asfaltem
40,00	PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE
30,00	PROJEKTOWANY GRYS PŁUKANY LUB ŻWIR
	SKARPY DO LIKWIDACJI
	PROJEKTOWANE ŁAWKI I ŚMIETNIKI
	OGRODZENIE DO LIKWIDACJI (betonowe) - wysokości 2,0m
	OGRODZENIE DO LIKWIDACJI (siatka) - wysokości 2,5m
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE BOISKA wysokości 6,0m
	ISTNIEJĄCE OGRODZENIE BOISKA wysokości 6,0m (piłkochwyty przełożone z boiska piłkarskiego)
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE BOISKA wysokości 4,0m
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE DZIAŁKI (wymiana ogrodzenia)
	PROJEKTOWANE GABIONY
fr	ISTNIEJĄCA FURTKA WEJŚCIOWA -do wymiany na nową 120x200cm
br	ISTNIEJĄCA BRAMA WJAZDOWA -do wymiany na nową -przesuwną 600x200cm
269,10	PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU
ZIRT	ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCĄ RZĘDNĄ TERENU
268,67	ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU
D1	PROJEKTOWANY DRENAŻ PŁYTY BOISKA
D2	PROJEKTOWANY DRENAŻ PŁYTY BOISKA

od strony ul. Bełsznickiej  
 -ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE DO UTWARDZENIA płytami ażurowymi - ok. 220m<sup>2</sup>  
 -PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE ok. 40m<sup>2</sup>  
 w/w wykonać według rysunku B-06

S1-S4	oświetlenie na słupie
-k1	KABEL YKY 5x6 1kV
-k2	KABEL YKY 3x2,5 1kV
w1	ISTNIEJĄCY WODOCIĄG PCV Ø225
w2	ISTNIEJĄCY WODOCIĄG PE HD Ø280
pw1	PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WODOCIĄGU RURAMI PE HD SDR 17 5% C225x13.4
A, B	PROJEKTOWANE PUNKTY WŁĄCZEN

1	POWIERZCHNIA DZIAŁKI NUMER 741/179	11010,00m <sup>2</sup>
2	POWIERZCHNIA ZABUDOWY KUBATUROWEJ	212,22m <sup>2</sup>
3	POWIERZCHNIA TERENÓW UTWARDZONYCH	1423,00m <sup>2</sup>
4	POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH BIOLOGICZNIE CZYNNYCH	8434,88m <sup>2</sup>
5	POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO BOISKA	939,90m <sup>2</sup>

**PRACOWNIA PROJEKTOWA "MODUL"**  
 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Wajłowa 2, tel./fax (032) 455-19-64

**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY (errata)**

Opracowanie:  
 mgr Agnieszka Domin, Adam Domin  
 Projektant uprawniony architektura:  
 mgr inż. arch. Arkadiusz ZIENTALA upr.nr 21/99

**BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z NAWIERZCHNIĄ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYLEŻŁEGO, NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W CZYŻOWICACH PRZY ULICY ROGOWSKIEJ**

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - USZCZEGÓLWIENIE**

GMINA GORZYCE  
 URZĄD GMINY GORZYCE, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce

Czyżowice, ul. Rogowska, działki numer 741/179, 740/179

Skala: 1:200  
 Data: 11.2016  
 Nr rysunku: B-01  
 Strona: 3