


WPUST DROGOWY Z OSADNIKIEM



L.p.	Wyszczególnienie	Ilo	Uwagi
01	przykanalik ϕ 160mm	1 szt.	PCV
02	krag betonowy z wlotem - bet C20/25	1 szt.	typowy
03	krag betonowy denncy - bet C20/25	1 szt.	typowy
04	krag betonowy - bet C20/25	2 szt.	typowy
05	pierscień odciążający bet. - gr 15cm - beton C16/20	1 szt.	typowy
06	pierscień dystansowy bet. - gr 30cm - beton C16/20	1 szt.	typowy
07	wpust drogowy żeliwny z rusztem	1 szt.	typowy

<p align="center">PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ 44-217 RYBNIK ul. WANDY 11/16</p>			
INWESTOR:	GMINA GORZYCE 44-350 GORZYCE ul. KOŚCIELNA 15		
TYTUŁ OPRACOWANIA:	BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NA DZIAŁKĘ GMINNĄ O NUMERZE 86/13 ZLOKALIZOWANEJ W GORZYCACH PRZY UL. RACIBORSKIEJ		
TYTUŁ RYSUNKU:	KRATKA ŚCIEKOWA Z OSADNIKIEM ϕ 500		Skala: 1:20
OPRACOWAŁ	tech. bud. Kazimierz KONDROT upr 658/84		Rys nr:
PROJEKTOWAŁ:	tech. bud. Kazimierz KONDROT upr 658/84		5