



OZNACZENIA NUMERYCZNE:

- B1 ISTNIEJĄCA BRAMA WEJŚCIOWA
- B2 ISTNIEJĄCY KRZYŻ
- B3b PROJEKTOWANA POCHYLENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DWUDZIODCINKOWA)
- B3 PROJEKTOWANA POCHYLENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (TRÓDZIODCINKOWA)
- B4 PROJEKTOWANY PUNKT CZEPKI WODY
- B5 PROJEKTOWANA ŁAWKA
- B6 PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE SKARPI PREFABRYKATAMI TYPU "L"
- B7 PROJEKTOWANE SKARPI
- B8 PROJEKTOWANA PALISADA Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
- B-S1 - B-S4 PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE

- S1 PROJEKTOWANA RURA OCHRONNA SIECI WODOCIĄGOWEJ
- S2 ISTNIEJĄCA STUJNIA DO LIKWIDACJI
- S3 ISTNIEJĄCY WPŁUST DO LIKWIDACJI
- S4 STUJNIA BETONOWA DO ZABUDOWY
- S5 STUJNIA BETONOWA Z ZAKŁĘPIWYM WAZEN

- E1 PROJEKTOWANE SŁUPY ŚWIETLNE SAMOZASILAJĄCE (SOLARY)

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- GRANICA DZIAŁEK
- SŁUP ŚWIETLNY
- PROJEKTOWANA ŁAWKA
- ZAKRES OPRACOWANIA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
- PROJEKTOWANE LOKALIZACJE GROBÓW ZIEMNYCH POJEDYŃCZYCH NA TRUMNY (354 MIEJSCA)
- PROJEKTOWANE LOKALIZACJE GROBÓW ZIEMNYCH POJEDYŃCZYCH NA URNY (108 MIEJSC)
- PROJEKTOWANE LOKALIZACJE GROBÓW ZIEMNYCH POJEDYŃCZYCH NA URNY
- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
- PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OZNACZENIA ROŚLIN:

- TRAWNIK
- BURSZCZAN ZIMNOZIELONY 22 szt.
- JALOWIEC PŁOCIĄCY 300 szt.
- JALOWIEC PŁOCIĄCY 108 szt.
- PIWĄCZE - BLUSZCZ POSPOLITY 16 szt.

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA		
POWIERZCHNIA TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA	100,0%	3 278,07 m ²
POW. POCHYLENI	2,4%	79,40 m ²
POW. SCHODÓW TERENOWYCH	0,9%	28,78 m ²
POW. OBRZEŻY Z PREFABRYKATÓW TYPU "L" I PALISAD	0,5%	16,23 m ²
POW. GROBÓW ZIEMNYCH NA TRUMNY	21,6%	708,00 m ²
POW. GROBÓW ZIEMNYCH NA URNY	0,8%	27,00 m ²
POW. GRUNTOWA W PASACH NA GROBY*	23,3%	765,42 m ²
POW. CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ	29,3%	960,66 m ²
POW. ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA DO PRZEŁOŻENIA	5,9%	195,00 m ²
POW. OBRZEŻY CHODNIKOWYCH - KRAWĘŻNIK	3,5%	116,17 m ²
POW. ZIELENI	11,6%	381,41 m ²

* PO ZAKOŃCZENIU ALEKI (PASA) ZLECA SIĘ WYSYPANIE NAWIERZCHNI ŻWIEM

UWAGI:

- ZAKRES ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI POKRYWA SIĘ Z LINIĄ ZAKRESU OPRACOWANIA
- DETALE ROZWIĄZAŃ SCHODÓW I POCHYLENI WRAZ Z PORĘCZAMI ZNAJDUJĄ SIĘ NA RYSUNKACH SZCZEGÓLOWYCH
- W BILANSIE POWIERZCHNI NIE UWZGLĘDNIONO OBSZARU OPRACOWANIA WOKÓŁ SŁUPÓW ŚWIETLNYCH PONIEWAŻ ZA WYJĄTKIEM MONTAŻU SAMYCH LATARNI NIE PRZEWDUJĄ SIĘ INNYCH PRAC

P.P.U. "PROSTYL" Sp.z o.o. ul. Brzezińska 8A, 44-203 Rybnik			
INWESTOR	Gmina Gorzyceul, Kościelna 15, 44-350 Gorzyce		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY KWATER WRAZ Z ALEJKAMI NA CMENTARZU KOMUNALNYM w Rogowie przy ul. Parkowej działki nr: 210/30, 187/30, 188/30 obręb Rogów		
RYSUNEK	PLANISZA WYMIAROWA	PODPIS	skala 1:250
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Joanna Fojcik upr. bud. 42/04/SLOKX/II		06.2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Agnieszka Osłizko upr. bud. 10/03/SLOKK		06.2016
Z CHWIŁĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDYNOZASTOSOWANE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI, KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA. PROJEKTANT ZASTRZEŻA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA ZMIAN			NR RYS. 2/2