

GMINA GORZYCE
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Gorzyce, dnia 14.03.2018r.

IZP.7013.0005.2018
IZP.7013.0006.2018

INFORMACJA

W związku z wyjaśnieniami dotyczącymi rozbieżności pomiędzy projektem, a przedmiarem robót zadania nr 2: „Rogów – budowa oświetlenia ulicznego na ul. Raciborskiej”, Zamawiający wprowadza nowy przedmiar robót.

W ślad za tym Zamawiający wydłuża termin składania ofert dla obydwu zadań **do dnia 20.03.2018r. do godz. 15:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2018r. o godz. 15:10.

Oferty można składać na każde zadanie oddzielnie lub na obydwie zadania.

Z up. WÓJTA
Helena Łazar
/Zastępca Wójta/

Załącznik:

- przedmiar robót zadanie 2

<Linia oświetlenia Rogów Raciborska>

UG 12/17

2018-02-27

Strona 1 / 2

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
<Linia oświetlenia Rogów Raciborska>			
1 KNNR5 100101	Montaż i stawianie słupa oświetleniowego o masie do 100 kg- słup parkowy SAL 80/ z fundamentem	szt.	4.000
2 KNNR5 100301	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 6 m (bez wysięgnika)- przewody typ YDYżo 3x2,5 dług. 8m	kpl.	4.000
3 KNNR5 072301	Przebiory mechaniczne dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o ϕ do 100 mm	m	40.000
4 KNNR5 070102	Kopanie rowów dla kabli - w gruntach kat. III, ręcznie -0,7x0,4x153 m	m3	42.830
5 KNNR5 090702	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie III kategorii-bednarka FeZn 25x4	m	180.000
6 KNNR5 070601	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - nasypanie piasku pod i nad kablem	m	374.000
7 KNNR5 070702	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych - ręcznie- kabel YAKY 4x35mm2	m	187.000
8 KNNR5 070202	Zасыpywanie rowów dla kabli - w gruntach kat. III, ręcznie- 0,5x0,4x187m	m3	37.400
9 KNNR5 070501	Ułożenie rur osłonowych z PCW o ϕ do 140 mm	m	40.000
10 KNNR5 040603	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10 kg rozłącznik słupowy SZ 50.1 1P/160	szt.	1.000
11 KNNR5 090101	Demontaż słupa linii napowietrznej NN, pojedynczego, bez ustojów ŻN	szt.	1.000
12 KNNR5 090102	Montaż i stawianie słupa linii napowietrznej NN, pojedynczego, z ustojami 10,5/6	szt.	1.000
13 KNNR5 100703	Montaż latarni oświetleniowych drogowych - na gotowym podłożu -oprawa SGS 150W	kpl.	4.000
14 KNNR5 090702	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie III kategorii-analogia uziom typ P-4- 2szt	m	4.000
15 KNNR5 120305	Podłączanie przewodów pojedynczych, o przekroju żyły do 50 mm ² - pod zaciski lub bolce	szt.	24.000

<Linia oświetlenia Rogów Raciborska>

UG 12/17

2018-02-27

Strona 2 / 2

16 KNNR5 130203	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel NN z 3 żyłami	szt.	1.000
17 KNNR5 130401	Badania i pomiary instalacji uziemiającej: uziemienie ochronne lub robocze - pomiar pierwszy	szt.	2.000
18 KNNR5 130401	Badania i pomiary instalacji uziemiającej: uziemienie ochronne lub robocze - pomiar pierwszy-badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	szt.	8.000
