

RL.7021.2.00012.2017

Numer pisma: RL.KW-03321/17

ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający - Gmina Gorzyce
2. Przedmiot zamówienia - "Wykonanie konserwacji rowów na terenie Gminy Gorzyce"
3. Termin realizacji zamówienia dla zadania:
 - 3.1. Konserwacja rowu w rejonie ul. Środkowej w Bluszczowie na łącznej długości 450 mb - od podpisania umowy do 30.09.2017 .
 - 3.2. Konserwacja rowu w rejonie ul. Leśnej w Kolonii Fryderyk na długości 380 mb - od podpisania umowy do 14.10.2017 r.
4. Okres gwarancji - nie dotyczy
5. Miejsce i termin złożenia oferty - oferty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce do dnia 07.07.2017 r. Oferty mogą także zostać przesłane pocztą lub faksem, jednak rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu Gminy najpóźniej dnia 07.07.2017 r. w przypadku dostarczenia drogą pocztową tradycyjną lub na adres gwgorzyce@sekap.pl , a w przypadku przesłania za pomocą faksu, te które wpłyną do godz. 14.00 dnia 07.07.2017 r.
6. Warunki płatności - wynagrodzenie brutto płatne po prawidłowym wykonaniu zadania w terminie 30 dni od dostarczenia faktury do Urzędu Gminy w Gorzycach.

7. Osoba upoważniona do kontaktów - Pani Agnieszka Kuczok tel. 32 451 30 56 wew. 38 lub Pani Justyna Markiewicz tel. 451 30 56 wew. 18

8. Inne informacje

Rowy stanowią mienie komunalne Gminy Gorzyce. Zadania należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót. Do oferty wykonawcy należy dołączyć kosztorys ofertowy według załączonego przedmiaru robót. Przed złożeniem oferty, przewidziany do konserwacji rów, należy zobaczyć w terenie. Położenia rowu wskaże pracownik odpowiedzialny za zadanie.

Z uwagi na to, że zapytanie ofertowe dotyczy różnych zadań, dla każdego zadania należy wykonać odrębny kosztorys ofertowy.

Wykonawca winien udokumentować posiadane doświadczenie obejmujące roboty ziemne w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych -referencje co najmniej na dwie roboty. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena. Przewiduje się, że poszczególne zadania mogą wykonywać różni wykonawcy, w zależności od złożonej oferty.

Jeżeli dla danego zadania zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na to zadanie. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.

W załączeniu przedmiary robót.

Poniżej podano wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

OFERTA WYKONAWCY

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

1. Treść oferty

1.1. Nazwa oferty: "Wykonanie konserwacji rowów na terenie gminy Gorzyce"

Nazwa zadania :.....

.....

1.2. Nazwa Wykonawcy.....

1.3. NIP.....

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto zł (słownie złotych.....)

Podatek VAT zł (słownie złotych.....)

Cenę brutto zł (słownie złotych)

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Okres gwarancji - nie dotyczy

5. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia

6. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

7. Inne informacje wykonawcy.....

..... dnia

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Konserwacja rowu w rejonie ul. Środkowej w Bluszczowie na łącznej długości 450 mb.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem po 2,5 m obu stron- nie 450*4	m ² m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 450*0.6	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
3	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 1800	m ² m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
4	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 270	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
5	KNR 2-11 0926c-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 30 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.6 m 170+110	m m	280.000	
				RAZEM	280.000
6	KNR 2-11 0926d-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.6 m 170	m m	170.000	
				RAZEM	170.000

Konserwacja rowu w rejonie ul. Leśnej w Kolonii Fryderyk na długości 380 mb.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp pasem po 2,5 m obustronnie 380*6	m ² m ²	2280.000	
				RAZEM	2280.000
2	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 380*0.6	m ² m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
3	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 2280	m ² m ²	2280.000	
				RAZEM	2280.000
4	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 228	m ² m ²	228.000	
				RAZEM	228.000
5	KNR 2-11 0926d-02	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.6 m 380	m m	380.000	
				RAZEM	380.000
6	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.006	ha ha	0.006	
				RAZEM	0.006