

**Opis do zrealizowanie zamówienia realizacji inwestycji pn.:**  
**„Rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarza komunalnym w Rogowie przy**  
**ul. Parkowej”**

- 1) Rozbudowa cmentarza cmentarza w ramach inwestycji pn.:”Rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym w Rogowie- obejmuje :

**TARAS GÓRNY STRONA LEWA**

- a) wykonanie ściany oporowej
- b) wykonanie schodów nr 4
- c) część schodów nr 1 ( ściana oporowa)
- d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z przedmiarem robót

**TARAS GÓRNY STRONA PRAWA**

- a) wykonanie ściany oporowej
- b) wykonanie schodów nr 4'
- c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z przedmiarem robót

- 2) Schody zewnętrzne :

- nawierzchnia z kostki betonowej o kształcie prostokąta 10 x 20 cm gr. 6 cm.; krawędzie z obrzeży betonowych: kostka i obrzeża układane na półsuchym betonie B10 gr.20 cm.,
- obrzeża betonowe i kostka w kolorze szarym,
- ściany boczne z elementów prefabrykowanych typu „L” wg opisu na rysunkach,
- pochwyt ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym.

- 3) Wykonawca zapewnia pełną obsługę geodezyjną ( wytyczenie w terenie przed przystąpieniem do realizacji robót) i zobowiązany jest m. in. do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego zadania oraz do przedłożenia tej dokumentacji Zamawiającemu w formie pisemnej w 3-ch egzemplarzach.

- 4) Wykonawca zapewni osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz nadzór techniczny nad pracownikami również w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynację działań ewentualnych podwykonawców.

- 5) Roboty będą nadzorowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego działającego z ramienia Zamawiającego.

- 6) Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe.\

- 7) Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

- 8) Jeżeli w trakcie opracowywania oferty, Wykonawca stwierdzi brak zestawienia pewnych robót, to w ramach zapytań należy to wyjaśnić z Zamawiającym.

- 9) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi braku zestawienia robót to Zamawiający uważa, że wszystkie roboty zostały zestawione w przedmiarach i wycenione w poszczególnych pozycjach (cenie oferty).

- 10) Zapłata należności za wykonane roboty budowlane nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym poszczególnych zadań przez komisję odbioru w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do Urzędu Gminy.

Przewiduje się również fakturowanie częściowe po wykonaniu minimum 30 % zakresu robót , jednak nie więcej niż do 70 % wartości robót.

- 11) Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła min. 3 lata.

- 12) Bieg terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zostanie rozpoczęty od dnia bezusterkowego protokolarnego końcowego odbioru robót.

*Uwagi:*

Zamawiający dysponuje:- dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Starostę Wodzisławskiego

**W ofercie:**

-Ceny jednostkowe za daną pozycję należy podać z narzutami bez podatku VAT.

Po wyliczeniu wartości kosztorysowej (netto) należy obliczyć VAT i dodać do ceny netto. W całkowitej cenie ofertowej (brutto), będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

Wynagrodzenie, powinno zawierać również następujące koszty: inflacji, ubezpieczenia, dojazdu, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia terenu budowy w trakcie wykonywania robót wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, oraz pełną obsługę geodezyjną i wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego

-Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz uzyskać wszelkie informacje, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe w związku z prowadzonymi robotami i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

-Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w opracowaniu. Oznaczenia wyrobów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia użyte w opracowaniu i przedmiarze robót należy traktować jako "zalecane", proponowane przez projektanta.