

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZYCZKACH,  
Nazwy i kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
Adres obiektu budowlanego: Działka nr 2468/40  
ul. Wiejska 11A  
44-350 Gorzyczki  
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Gorzyce  
ul. Kościelna 15  
44-350 Gorzyce  
Data opracowania przedmiaru robót: 2019-05-11  
Nazwa obiektu lub robót: Roboty ogólnobudowlane

Data opracowania:  
2019-05-20

Autor opracowania:  
Rafał Fuchs,



## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty termomodernizacyjne i remontowe.

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot
	Kosztorys	<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZYCKZKACH.</b>			
1	Element	<b>Roboty termomodernizacyjne i remontowe.</b>			
1	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25' cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,3*14,0		4,200000	
		RAZEM:		4,200000	
			m2	4,200	
2	KNR 17/2610/2 (1)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop gr 15 cm tynk akrylowy, barwiony w masie, wraz z montażem listew startowych i narożnikowych.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		52,37+50,37+91,63+90,63+12		297,000000	
		RAZEM:		297,000000	
			m2	297,000	
3	KNR 17/2610/2 (1)	Ocieplanie cokołu płytami styrop.gr 10 cm tynk akrylowy, barwiony w masie, wraz z montażem listew startowych i narożnikowych.	m2	15,000	
4	KNR 19/931/8 (1)	Wymiana drzwi wejściowych wg. założeń projektu - skrzydło 100 cm, gr 54 mm, posiadające 3 bolce antywłamaniowe - 2 szt			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*2,1*2		4,200000	
		RAZEM:		4,200000	
			m2	4,200	
5	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka bramy garażowej wg. założeń projektu.	kpl	1	
6	KNR 19/931/8 (1)	Montaż drzwi zewnętrznych w miejscu okna, drzwi 15x2900 mm, szkło bezpieczne 02.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*2,9		4,350000	
		RAZEM:		4,350000	
			m2	4,350	
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzwi zewnętrznych w miejscu okna, drzwi 15x2900 mm, szkło bezpieczne 02. Do poz. nr 6.	kpl	1	
8	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 10' cm pod opaskę żwirową.	m2	10	
9	KNR 231/202/1	Wykonanie opaski żwirowej o gr. 10 cm.	m2	10,000	
10	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20' cm	m2	35,000	
11	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5' cm głębokości	m2	35,000	2
12	KNR 231/103/3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii V-VI	m2	35,000	
13	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	m2	35,000	
14	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 15' cm	m2	35,000	
15	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej.	m2	35,000	
16	KNR 401/304/1 (1)	Zamurowanie drzwi do piwnicy			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,4*2,0		0,800000	
		RAZEM:		0,800000	
			m3	0,800	
17	KNR 401/105/2	Zasypanie miejsca po zsypie na węgiel żwirem	m3	15,000	
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa żwiru do zasypania.	m3	15,000	
19	KNR 401/349/4	Rozebranie murka do poziomu ziemi.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,25*0,4*3,5		0,350000	
		RAZEM:		0,350000	
			m3	0,350	
20	KNR 401/1212/5 (1)	Remont balustrady czyszczenie z dwukrotnum malowaniem.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		10,0*1,1		11,000000	
		RAZEM:		11,000000	
			m2	11,000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
21	KNR 202/2101/1 (2)	Wykończenie murka płytami granitowymi gr 1,5cm.	m2	5,0	
22	Kalkulacja indywidualna	Roboty związane z termomodernizacją - zabezpieczenie instalacji, wysięgników, zamurowania otworów oraz remont daszków.	kpl	1	
23	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku			
		Wyliczenie ilości robót:			
		3*5,0		15,000000	
		RAZEM:	m	15,000	
24	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi 10,0 i 11,0 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,0*3		15,000000	
		RAZEM:	m	15,000000	
25	KNKRB 4/113/9 (2)	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW łączone metoda wciskowa Fi 75-100 mm	szt	3	
26	KNNR 8/211/6	Podłączenie do kanalizacji, rura deszczowa żeliwna z osadnikiem	kpl	3	
27	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji alarmowej wg. zestawienia części opisowej projektu.	kpl	1	
28	Kalkulacja indywidualna	Zakup lamp elewacyjnych	szt	7	
29	Kalkulacja indywidualna	Zakup kabla do lamp elewacyjnych.	mb	200	
30	KNR 401/108/11	Wywóz ziemi gruzu i odpadów samochodami samowyladowczymi do 1 km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,2*0,056+10,0*0,1+35,0*0,3+0,35		12,085200	
		RAZEM:	m3	12,085	
31	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	12,085	9
32	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację.	m3	12,085	
33	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni do malowania dużej sali.	m2	225,000	
34	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne dużej sali.	m2	225,000	
35	Kalkulacja indywidualna	Obłożenie komina płytkami klinkierowymi wraz z wykonanie opierzenia oraz regulacją otworów.	kpl	1	