

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT OGRODZENIA BOISKA WZDŁUŻ DK78 ORAZ LOKALIZACJI PIŁKOCHWYTU**
Nazwy i kody CPV: **45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych**
Adres obiektu budowlanego: **44-350 Gorzyce (powiat wodzisławski) przy ulicy Bogumińskiej, działka nr 229/13.**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Gorzyce , ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce**
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-12-20**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Remont ogrodzenia i piłkochwytu.

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	REMONT OGRODZENIA BOISKA WZDŁUŻ DK78 ORAZ LOKALIZACJI PIŁKOCHWYTU			
1	Element	Remont ogrodzenia i piłkochwytu.			
1	KNR 225/309/2	Rozbiórka istniejącego płotu panelowego h=1,8 wraz piłkochwytem oraz krawężnikami, elementami asfaltowymi od strony boiska.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		70,5*1,8		126,900000	
		RAZEM:		126,900000	m2
2	KNR 225/307/3	Rozbiórka piłkochwytu.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		70,5*4,0		282,000000	
		RAZEM:		282,000000	m2
3	KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,500	
4	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm	m2	20,000	
5	KNNR 1/503/5	Wyprofilowanie skarpy od wzmocnienie z płyt ażurowych.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		70,5*0,6+0,4*0,6*4		43,260000	
		RAZEM:		43,260000	m2
6	KNNRW 10/2111/4	Umocnienie skarp płyty ażurowe o wymiarach 40x60x10cm.	m2	43,260	
7	KNR 202/1801/2	Cokoły z fundamentami, betonowe.	m	70,500	
8	KNR 202/1805/11	Wykonanie nowego ogrodzenia prefabrykowanego z paneli stalowych powlekanych w kolorze wg. wyboru zamawiającego. Wys. Ogrodzenia 1,8m. Rozstaw słupków do 2,5 m.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		70,5*1,8		126,900000	
		RAZEM:		126,900000	m2
9	KNR 223/401/1	Piłkochwyty jako prefabrykowane stalowe lub aluminiowe o wysokości 6 m wypełnione siatką bezwęzłową, z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, średnica linki 2,3 lub 3,0 mm, rozmiar oczka 8x8 cm wzmocnione krawędzie. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	62,000	
10	KNR 223/401/2	Piłkochwyty j/w lecz dodatek za dalsze 3 m wysokości. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	62,000	3
11	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		126,9*0,05+282*0,02+70,5*0,2*0,05		12,690000	
		RAZEM:		12,690000	m3
12	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	12,690	10
13	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie i utylizację.	m3	12,690	