
PRZEDMIAR ROBÓT 26-2019

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

NAZWA INWESTYCJI : Most drogowy w ciągu ul. Rzecznej nad rzeką Lesznicą w miejscowości Turza Śląska
INWESTOR : Urząd Gminy w Gorzycach
ADRES INWESTORA : 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15
BRANŻA : Mostowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : E. Wereszczyńska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż E, Banek
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-33	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej (50% materiału do odzysku)	m ³		
d.1	0103-05	5,00	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
2		ROBOTY NAPRAWCZE			
2	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości dźwigarów (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.2	0103-03	44,00	m ²	44,00	
				RAZEM	44,00
3	KNR 7-12	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi dźwigarów	m ²		
d.2	0219-02	44,00	m ²	44,00	
				RAZEM	44,00
4	KNR 7-12	Malowanie natryskiem pneumatycznym systemem malarskim epoksydowo-poliuretanowym dźwigarów	m ²		
d.2	0226-02	44,00	m ²	44,00	
				RAZEM	44,00
5	KNR 2-02	Przekładka z papy na dźwigarach głównych	m ²		
d.2	0616-01	5,20	m ²	5,20	
				RAZEM	5,20
6		Koszt zakupu prętów gwintowanych M20 L=250mm dla poz 7	szt		
d.2	wycena indywidualna	100	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
7	KNR 2-05	Montaż kątowników stalowych i bednarki	t		
d.2	0208-02	121,00/1000	t	0,12	
				RAZEM	0,12
8		Koszt zakupu materiału dla poz.nr 8	kg		
d.2	wycena indywidualna	121,00	kg	121,00	
				RAZEM	121,00
9	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - zabezpieczenie antykorozyjne balustrady	m ²		
d.2	0103-02	14,00	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi balustrady	m ²		
d.2	0201-02	14,00	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
11	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi balustrady	m ²		
d.2	0214-02	14,00	m ²	14,00	
				RAZEM	14,00
12	KNR 2-33	Wymiana uszkodzonej belki krawężnikowej - belka z drewna kl C27, impregnowana	m ³		
d.2	0806-05	0,36	m ³	0,36	
				RAZEM	0,36
13	KNR 2-33	Wymiana uszkodzonych belek drewnianych pomostu nad wodą - belki z drewna kl. C27 impregnowane nowe - 50% materiału z rozbiórki	m ³		
d.2	0804-08	2,50	m ³	2,50	
				RAZEM	2,50
14	KNR 2-33	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali	m ³		
d.2	0103-01	1,20	m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
15	KNR-W 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania preparatem solnym i przeciwpożarowym	m ²		
d.2	0629-01	5,60*6,00	m ²	33,60	
				RAZEM	33,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 4-01 d.2 0629-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania (5,60*6,00)*1,1	m ²		
			m ²	36,96	
				RAZEM	36,96
17	wycena indywidualna	Oczyszczenie z ziemi i zanieczyszczeń przestrzeni pod łóżyskowej 0,60*5,30*2	m ²		
			m ²	6,36	
				RAZEM	6,36
18	KNR-W 7-12 d.2 0302-02	Czyszczenie szlifierkami powierzchni betonowych istn przy- czółków i skrzydeł 29,00	m ²		
			m ²	29,00	
				RAZEM	29,00
19	KNR-W 7-12 d.2 0403-02	Malowanie preparatem przeciw karbonatyzacji, powierzchni konstrukcji betonowych + farba nawierzchniowa 29,00	m ²		
			m ²	29,00	
				RAZEM	29,00
20	BCD D-05 d.2 05.03.11.32- 02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na styku z konstrukcją mostu na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 10 km 10,00	m ²		
			m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
21	BCD D-04 d.2 04.03.01.11- 02	Oczyszczenie i skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 10,00	m ²		
			m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
22	BCD D-05 d.2 05.03.05.21- 05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfal- towej dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po za- gęszczeniu 4 cm 10,00	m ²		
			m ²	10,00	
				RAZEM	10,00