

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|------------------------------------|---|----------------|------------------|
| 1. Roboty budowlane | | | | |
| 1.1. Nawierzchnia z kostki brukowej gr 6cm 20x10x6cm, kolor jasno szary | | | | |
| 1 | KNR 2-01 0202/02 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km 18,18*3,0*0,25 | m3 | 13,64 |
| | | razem | m3 | 13,64 |
| 2 | KNR 2-01 0214/02.1 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych (wraz z utylizacją materiału z rozbiórki) (dopłata 4x) | m3 | 13,64 |
| 3 | KNR 2-31 0407/02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 100x20x5cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 18,28*2+3,1*2 | m | 42,76 |
| | | razem | m | 42,76 |
| 4 | KNR 2-31 0114/01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm 18,18*3,0 | m2 | 54,54 |
| | | razem | m2 | 54,54 |
| 5 | KNR 2-31 0114/02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm (potrącenie 5x) | m2 | 54,54 |
| 5 | KNNR 6 0502/02.2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 54,54 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Zakup wraz z montażem wyposażenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem obiektu - S1 wiosłarz | kpl | 1,00 |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | Zakup wraz z montażem wyposażenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem obiektu - S2 stepper i twister | kpl | 1,00 |
| 9 | Kalkulacja indywidualna | Zakup wraz z montażem wyposażenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem obiektu - S3 rower i jeździec | kpl | 1,00 |
| 10 | Kalkulacja indywidualna | Zakup wraz z montażem wyposażenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem obiektu - S4 orbitrek | kpl | 1,00 |
| 11 | Kalkulacja indywidualna | Zakup wraz z montażem wyposażenia siłowni zewnętrznej wraz z posadowieniem obiektu - S5 narciarz | kpl | 1,00 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej z reguaminem siłowni zewnętrznej | szt | 1,00 |
| 1.2. Rekultywacja terenów zielonych | | | | |
| 7 | KNR 2-21 0112/02 | Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym 235,94 | m2 | 235,94 |
| | | razem | m2 | 235,94 |
| 8 | KNR 2-21 0218/01 | Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim - miejscowe uzupełnienie dołów 235,94*0,05 | m3 | 11,80 |
| | | razem | m3 | 11,80 |
| 9 | KNR 2-21 0401/02 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III | m2 | 235,94 |

10 DOSTARCZENIE ZIEMI URODZAJNEJ (MULCISU) m³ 11,80

11 MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI PLENEROWEJ kpl 5