

**<Budowa sieci oświetlenia ulicznego Rogów Raciborska-  
boczna>**

UG 30/08/2018  
2018-08-30  
Strona 1/ 1

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

<Budowa sieci oświetlenia ulicznego Rogów Raciborska- boczna>

1. <Montaż linii >

<b>1.1</b> KNNR5 090301	Montaż i stawianie z żerdzi wirowanych słupa pojedynczego linii napowietrznej NN o długości do 10.5 m 10,5/6	szt.	3.000
<b>1.2</b> KNNR5 090501	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup>	km	0.090
<b>1.3</b> KNNR5 090304	Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt.	3.000
<b>1.4</b> KNNR5 090603	Montaż odgromnika w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych -SE 30.166	szt.	2.000
<b>1.5</b> KNNR5 090702	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie III kategorii	m	15.000
<b>1.6</b> KNNR5 090601	Montaż zabezpieczenia wzdluznego w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt.	2.000
<b>1.7</b> KNNR5 100201	Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg, mocowanego na słupie	szt.	2.000
<b>1.8</b> KNNR5 100401	Montaż na słupie oprawy oświetlenia zewnętrznego ITALO 1 LED	szt.	2.000

2. <Sprawdzenia i pomiary>

<b>2.1</b> KNNR5 130401	Badania i pomiary instalacji uziemiającej: uziemienie ochronne lub robocze - pomiar pierwszy	szt.	1.000
-------------------------------	--	------	-------