

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej ul. Ligonía w miejscowości Turza Śląska - dodatkowy odcinek kanał. deszcz.  
ADRES INWESTYCJI : Turza Śląska  
INWESTOR : Gmina Gorzyce  
ADRES INWESTORA : 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kinga Mlaś  
DATA OPRACOWANIA : 24.05.2018r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.05.2018r

Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III 47*1,2*1,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	62,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,040</b>
2	KNR 4-051 0315-01 D-01.02.04	Demontaż rurociągu PCV o średnicy nominalnej 200 mm 47	m m	47,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,000</b>
3	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm 47*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,400</b>
4	KNR-W 2- 18 0408-06 D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 47	m m	47,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,000</b>
5	KNR 2-28 0501-09 D-03.02.01	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 0,7*47*1,2<kolektor fi 400 mm>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	39,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,480</b>
6	KNR 2-01 0320-0201 D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 62,04-56,4*0,15-39,48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,100</b>
7	KNR 2-31 1403-05 D-06.04.01	Wyprofilowanie wraz z regulacją rowów i skarp o średniej głębokości do 20 cm - (SKARPY + DNO ROWÓW) 10	m m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
8	KNR 2-01 0520-01 D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 3*(0,6+0,4+0,6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
9	KNR 4-01 0108-08 D-02.01.01 analogia - wycena in- dywidualna	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km DOCELOWA ODLEGŁOŚĆ 10km Krotność = 9  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ODLEGŁOŚĆ WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLI- ZACJI 62,04-14,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	47,940	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,940</b>
10	KNR 2-01 0507-02 D-09.01.01	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 47*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,000</b>
11	KNR 2-01 0510-01 D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,000</b>