

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szkoła Podstawowa - jedna sala przedszkolna					
1		Roboty malarskie pomieszczenia 1.10, 1.9, 1.8			
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*7.53+2*5.76)*1.69 (2*7.48+2*5.76)*1.68 (2*8.665+2*5.7)*1.66	m ² m ² m ² m ²	 44.920 44.486 47.692	
				RAZEM	137.098
d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (2*7.53+2*5.76)*1.50 (2*7.48+2*5.76)*1.50 (2*8.665+2*5.7)*1.50 -9*(1.5*2) -3*(0.9*2)	m ² m ² m ² m ² m ²	 39.870 39.720 43.095 -27.000 -5.400	
				RAZEM	90.285
d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.53*5.76 7.48*5.76 8.665*5.70	m ² m ² m ²	 43.373 43.085 49.391	
				RAZEM	135.849
2		Pomieszczenie 1.3			
d.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 2.9*3.19+2.9*3.19-0.9*2	m ² m ²	 16.702	
				RAZEM	16.702
d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2.9*3.19+2.9*3.19-0.9*2	m ² m ²	 16.702	
				RAZEM	16.702
d.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
d.2	KNR 4-01 0329-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2*0.9*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
d.2	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
d.2	KNR 2-02 1017-02 pom. 1.3 i pom. 1.3a i pom. 1.3b	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2*2	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
d.2	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 0.21*1.05*2	m ² m ²	 0.441	
				RAZEM	0.441
d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 0.21*1.05*2	m ² m ²	 0.441	
				RAZEM	0.441
d.2	KNR-W 2-17 0102-03 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 % 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
d.2	KNR 2-17 0201-01 analogia	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-15 d.2 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 d.2 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-35 d.2 0114-01 analogia	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-15 d.2 0101-02 analogia	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 100 mm żeliwne, kielichowe, na konstrukcjach	m		
		0.3+1.64+0.28+2.25+2.11+2.26+2.65+2.26	m	13.750	
				RAZEM	13.750
19	KNR 2-15 d.2 0201-03 analogia	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
		0.3+1.64+0.28+2.25+2.11+2.26+2.65+2.26	m	13.750	
				RAZEM	13.750
3		Pomieszczenie łazienki			
20	KNR 4-01 d.3 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
		(1.57+0.15)*2+1.3*2-0.89*2	m ²	4.260	
				RAZEM	4.260
21	KNR 0-19 d.3 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV	m ²		
		0.89*2	m ²	1.780	
				RAZEM	1.780
22	KNNR 7 d.3 0703-03 analogia	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m ² - ścianki giszetowe	m ²		
		(3*1.3+2*1)*2+0.4*2+(2*0.8*1.3)	m ²	14.680	
				RAZEM	14.680
23	KNR 2-02 d.3 2103-03	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 50 cm - blat pod umywalki	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-15 d.3 0221-02 analogia	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 0-35 d.3 0114-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na ścianie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
27	KNR 2-15 d.3 0101-02 analogia	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 100 mm żeliwne, kielichowe, na konstrukcjach	m		
		2.83+5.68+1.64+0.3+0.28+1.25	m	11.980	
				RAZEM	11.980
28	KNR 2-15 d.3 0201-03 analogia	Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m		
		2.83+5.68+1.64+0.3+0.28+1.25	m	11.980	
				RAZEM	11.980
4		Ściana oddzielenia p.poż. pomieszczenie 1.2			
29	KNR 0-14 d.4 2010-06 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 EI60 - wypełnienie wełna mineralna	m ²		
		(2.785+1.595)*3.2-1.2*2	m ²	11.616	
				RAZEM	11.616
30	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(2.785+1.595)*3.2-1.2*2	m ²	11.616	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.616
31	KNR-W 2-02 d.4 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe D1 dwuskrzydłowe EI30, wypełnienie szkło bezpieczne 1.20*2.00	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
32	KNR 0-19 d.4 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV 1.43*2.00	m ² m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
33	KNR-W 2-02 d.4 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe D2 dwuskrzydłowe EI30, wypełnienie szkło bezpieczne 1.43*2	m ² m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
34	KNR 0-19 d.4 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
35	KNR-W 2-02 d.4 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe D3 dwuskrzydłowe EI30, wypełnienie szkło bezpieczne 1.8*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
36	KNR 2-15 d.4 0116-02 analogia	Hydrant półsztywny montowany we wnęce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Obudowy grzejników			
37	KNR-W 2-02 d.5 1809-01 analogia	Ogrodzenie z łat i desek - sztachtetowe z listew o rozstawie co 10 cm - obudowa grzejników 11*1.5*1	m ² m ²	16.500	
				RAZEM	16.500