

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Koszty inwestorski na wyburzenie ścian - Szkoła Podstawowa w Turzy Śląskiej					
1		Roboty murarskie - ścianka parter			
1	KNNR-W 3 d.1 0301-01 analogia	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (3.30*2.90)*0.50	m ³ m ³	 4.785	
				RAZEM	4.785
2	KNR-W 4-01 d.1 0312-04 analogia	Uzupełnienie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1/2 ceg. poziomo 2.90*0.50	m m	 1.450	
				RAZEM	1.450
2		Roboty malarskie - ścianka parter			
3	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2.90*0.5	m ² m ²	 1.450	
				RAZEM	1.450
4	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 2.90*0.5	m ² m ²	 1.450	
				RAZEM	1.450
5	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral 2.90*0.5	m ² m ²	 1.450	
				RAZEM	1.450
6	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral 3.30*0.50	m ² m ²	 1.650	
				RAZEM	1.650
3		Przesunięcie skrzynki elektrycznej - parter			
7	kalk. własna d.3	Przesunięcie skrzynki elektrycznej T-5 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty murarskie - I piętro			
8	KNNR-W 3 d.4 0301-01 analogia	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (3.33*3.27)*0.50	m ³ m ³	 5.445	
				RAZEM	5.445
9	KNR-W 4-01 d.4 0312-04 analogia	Uzupełnienie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1/2 ceg. poziomo 3.33*0.50	m m	 1.665	
				RAZEM	1.665
5		Roboty malarskie - I piętro			
10	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 3.33*0.5	m ² m ²	 1.665	
				RAZEM	1.665
11	NNRNKB d.5 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 3.33*0.5	m ² m ²	 1.665	
				RAZEM	1.665
12	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dekoral 3.33*0.5	m ² m ²	 1.665	
				RAZEM	1.665
13	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dekoral 3.27*0.50	m ² m ²	 1.635	
				RAZEM	1.635
6		Przesunięcie skrzynki elektrycznej - I piętro			
14	kalk. własna d.6	Przesunięcie skrzynki elektrycznej wraz z okablowaniem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000