

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty budowlane</b>					
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.70*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.105</b>
2	KNR 5-08 d.1 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 5-08 d.1 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 5.70*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.105</b>
5	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych 5.70*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.105</b>
6	KNR-W 2-02 d.1 0840-06	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej 5.70*2*3.30+2.65*2*3.30+1.5*0.5*2+1.5*0.15+0.5*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.910</b>
7	KNR-W 2-02 d.1 0840-06	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - ściany istniejących ubikacji (2.20*1.2+2.20*0.15)*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.760</b>
8	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 1.5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
9	KNR 2-02 d.1 0902-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie 1.5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
10	KNR 2-02 d.1 0120-02 kalk. własna	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - wykonanie ścianek działowych z cegły - blat wykonany podwójnej płyty g-k przygotowanie do obłożenia płytkami 1.1*0.6*2+0.6*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
11	KNR 2-02 d.1 0902-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie [ścianki kanbin usępowanych] 3*1.20*3.30+3*0.5*3.30+0.80*3.30+2*0.20*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.790</b>
12	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż lustra łazienkowego 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 2-22 d.1 0903-01 analogia	Wymiana ościeżnic i drzwi wewnętrznych 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	kalk. własna d.1	Zakup płytek zgodnie z fakturami - płytka gres_s szary 64.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.800</b>
15	kalk. własna d.1	Zakup płytek zgodnie z fakturami - płytka gres_p szary 15.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.960</b>
16	kalk. własna d.1	Zakup płytek zgodnie z fakturami - soonwood_brown 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>