

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty instalacyjne</b>					
1		<b>Roboty instalacyjne</b>			
1	KNR 0-35 d.1 0114-01 analogia	Wymiana baterii umywalkowych w wykonaniu standardowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 2-15 d.1 0221-01 analogia	Dostawa i montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 2-15 d.1 0225-02 analogia	Dostawa i montaż pisuarów pojedynczych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 2-15 d.1 0224-03 analogia	Dostawa i montaż ustępów pojedynczych z płuczkami	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 0-31 d.1 0206-02 analogia	Dostawa i montaż grzejnika stalowego łazienkowego wys. 700 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 2-17 d.1 0114-02 analogia	Przewody wentylacyjne kołowe o śr. do 160 mm [wentylacja wyprowadzona ponad dach obiektu]	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
7	d.1 kalk. własna	Włączenie do istniejącej instalacji wody	kpl		
		9	kpl	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
8	KNR-W 2-15 d.1 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.40+1.10	m		
			m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
9	KNR-W 2-15 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.40+1.10+3.55+4.60+5.65+1.8+2.90+4.0+5.10	m		
			m	31.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.100</b>
10	KNR-W 2-15 d.1 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
11	KNR-W 2-15 d.1 0121-02	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
12	KNR-W 2-15 d.1 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
13	KNR-W 2-15 d.1 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		1.000
		1	prób.		
		5.7+5.7+2.65	m	14.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.050</b>
14	KNR-W 2-15 d.1 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2.60+1.40+3.85+4.80+5.85+1.95+3.00+4.2+5.30	m		
			m	32.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.950</b>
15	KNR-W 2-15 d.1 0212-04	Rury wywiewne z blachy stalowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR-W 2-15 d.1 0216-01	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000