

Gorzyce, 11.03.2019 r.

L. dz. 35/GCKG/2019

**ZAPYTANIE CENOWE
w ramach procedury rozeznania rynku**

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce, NIP: 647-257-66-21 kierując się Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującym w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach oraz zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej zamówienia na usługę dotyczącą wykonania

**REMONTU SALI WIDOWISKOWEJ W OŚRODKU KULTURY W CZYŻOWICACH
(44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8)**

Szczegółowy zakres prac określono w przedmiarze robót, który stanowił będzie załącznik nr 1 do umowy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty cenowe i terminowe na realizację powyższej usługi prosimy przekazać w terminie do **14.03.2019 r.** na adres: Ośrodek Kultury w Czyżowicach, ul. Strażacka 8, 44-352 Czyżowice. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „REMONT SALI WIDOWISKOWEJ W OŚRODKU KULTURY W CZYŻOWICACH, 44-352, ul. Strażacka 8”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 4513 288 (osoba do kontaktu: p. Magdalena Miśków).

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach
Bibiana Dawid

Zestawienie robót budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Roboty malarskie sali widowiskowej w budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach

ADRES INWESTYCJI: Ośrodek Kultury w Czyżowicach
44-452 Czyżowice, ul. Strażacka 8

INWESTOR: Gminne Centrum Kultury w Czyżowicach
44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8
tel./fax +48 32 4511 687
NIP: 647-257-66-21 Regon: 366215872
e-mail: gckgorzyce@gmail.com

Data opracowania: 4.03.2019 r.

Data zatwierdzenia: 4.03.2019 r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gorzycach

Bibianna Dawid

Uwagi: *Celem skosztorysowania poz. 15 przedmiaru, tj. „Demontaż i ponowny montaż dekoracji” niezbędna jest wizja w miejscu inwestycji.*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty malarskie sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach					
1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - Analogia - z płyt gipsowo-włnianych, R*1,2, M*1,5 17.5 * 11.6	m ² m ²	 203.000	 203.000
2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - Analogia - z płyt gipsowo-włnianych, R*1,2 poz.1	m ² m ²	 203.000	 203.000
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 11.6 * 5.1 + 11.6 * 6.0	m ² m ²	 128.760	 128.760
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.3	m ² m ²	 128.760	 128.760
5	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.3	m ² m ²	 128.760	 128.760
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6.5 * (17.5 * 2 + 11.6) 5.1 * 11.6 + 6.5 * 11.6 * 2 - 6 * 1.8 * 2.6 - 2.2 * 2.2	m ² m ² m ² m ²	 302.900 209.960 -32.920	 479.940
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.6	m ² m ²	 479.940	 479.940
8	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.6	m ² m ²	 479.940	 479.940
9	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 15.840	m ² m ²	 15.840	 15.840
10	KNNR-W 3 1009-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 25.000	m m	 25.000	 25.000
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 17.5 * 11.6 + 5.1 * 11.6	m ² m ²	 262.160	 262.160
12	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 6 * 1.8 * 2.6 + 2.2 * 2.2	m ² m ²	 32.920	 32.920
13	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 2	kol. kol.	 2.000	 2.000
14	KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przedstawienie kolumny inl((poz.1 + poz.3) / 2.63 + 2)	kol. kol.	 128.000	 128.000
15	kalk. własna 1	Demontaż i ponowny montaż dekoracji	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
16	kalk. własna 1	Malowanie schodów i poręczy	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000