

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Plac zabaw Rogów.**
Nazwy i kody CPV: **45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci**
Adres obiektu budowlanego: **Rogów 44-362, ul. Wiejska**
nr działki : 200,232
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Gorzyce**
Gorzyce 44-350, ul. Kościelna 15
Data opracowania przedmiaru robót: **2020-11-07**
Nazwa obiektu lub robót: **Ogólnobudowlane - zagospodarowanie terenu.**
Nazwa jednostki opracowującej: **PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN 47-400 Racibórz, ul. Opawska 44**

Data opracowania:
2020-11-07

Autor opracowania:
Rafał Fuchs,

.....

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Zagospodarowanie terenu - plac zabaw.

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztyorys	Plac zabaw Rogów.			
1	Element	Zagospodarowanie terenu - plac zabaw.			
1	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka i wywóz istniejących urządzeń zabawowych.	kpl	1,000	
2	KNR 231/101/1	Koryta pod piasek na głębokości 20`cm	m2	140,000	
3	KNR 231/101/2	Koryta pod piasek dodatek za każde dalsze 5`cm głębokości (łącznie 30 cm)	m2	140,000	2
4	KNR 401/105/1	analogia - Zasypanie koryta piaskiem - jako nawierzchnia bezpieczna. (ująć w wycenie koszt piasku).			
		Wyliczenie ilości robót:			
		140*0,3		42,000000	
		RAZEM:		42,000000	
			m3	42,000	
5	KNR 231/101/1	Koryta pod nawierzchnie z kostki na głębokości 20`cm.	m2	43,900	
6	KNR 231/101/2	Koryta pod nawierzchnie z kostki , dodatek za każde dalsze 5`cm głębokości (łącznie 30cm)	m2	43,900	2
7	KNR 231/401/4	Rowki pod obrzeża.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,5+10,0*2+6,0+4,8*2+6,0		43,100000	
		RAZEM:		43,100000	
			m	43,100	
8	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	43,900	
9	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm	m2	43,900	
10	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	m2	43,900	
11	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości	m2	43,900	2
12	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara, w tym pole do gry w szachy z płytek chodnikowych.	m2	43,900	
13	KNR 231/407/3	Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	43,100	
14	Kalkulacja indywidualna	Szachy plenerowe kpl figur.	kpl	1,000	
15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wraz z fundamentowaniem - ogrodzenie panelowe na wysokość 1,23 m, z furtką systemową.	mb	65,000	
16	Kalkulacja indywidualna	Zakup - huśtawka podwójna siadzisko + koszyk.	kpl	1,000	
17	Kalkulacja indywidualna	Zakup - Sprężynowiec Motor	kpl	1,000	
18	Kalkulacja indywidualna	Zakup - Sprężynowiec Lisek	kpl	1,000	
19	Kalkulacja indywidualna	Zakup - Tablica Regulaminowa	kpl	1,000	
20	Kalkulacja indywidualna	Zakup - Huśtawka Wagowa Simple	kpl	1,000	
21	Kalkulacja indywidualna	Zakup - Karuzela Twister	kpl	1,000	
22	Kalkulacja indywidualna	Zakup - Wieża Active 2	kpl	1,000	
23	Kalkulacja indywidualna	Zakup - Ławka z oparciem oraz koszem na śmieci.	kpl	2,000	
24	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie urządzeń zabawowych - transport gabarytowy.	kpl	1,000	
25	Kalkulacja indywidualna	Zamontowanie wraz z fundamentowaniem urządzeń zabawowych i wyposażenia parkowego.	kpl	1,000	
26	KNR 401/108/6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1`km, grunt kategorii III			
		Wyliczenie ilości robót:			
		42,0+43,9*0,3+43,10*0,3*0,3+4,5		63,549000	
		RAZEM:		63,549000	
			m3	63,549	
27	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1`km	m3	63,549	9
28	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie.	m3	63,549	