

	<p>44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. Mendego 12 tel/fax 32 4552067 NIP 647-051-14-16 biuro@domino.slask.pl www.domino.slask.pl</p>
--	--

nazwa zamierzenia budowlanego:	BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU TRENINGOWYM PRZY BUDYNKU SPORTOWO - KULTURALNYM W GORZYCACH - OSINACH			
adres obiektu budowlanego:	44-350 GORZYCE - OSINY, ul. 7 KWIETNIA			
kategoria obiektu budowlanego:	V			
identyfikator działki:	241506_2.0004.AR_12.258/176, 241506_2.0004.AR_12.175			
inwestor:	GMINA GORZYCE			
adres inwestora:	44-350 GORZYCE, ul. KOŚCIELNA 15			
zakres opracowania	pełniona funkcja projektowa	imię i nazwisko specjalność numer uprawnień budowlanych	data opracowania	podpis
KONSTRUKCJA	Projektant	mgr inż. Jan KAINTOCH specjalność konstrukcyjno-budowlana do projektowania bez ograniczeń numer uprawnień: 275/02	MAJ 2025	

SPIS TREŚCI PROJEKTU BUDOWY PIŁKOCHWYTÓW

CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNOBUDOWLANA

Opis techniczny do projektu	str. 2
-----------------------------	--------

CZĘŚĆ RYSUNKOWA OGÓLNOBUDOWLANA

1. Lokalizacja	rys. 1
2. Piłkochwyty - panel frontowy	rys. 2
3. Piłkochwyty - panel boczny	rys. 3
4. Detal łączenia słupka ze stężeniem	rys. 4

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Mapa zasadnicza

PROJEKT - OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja piłkochwyłów

Na działkach nr 258/178 i nr 175 położonych w Gorzycach-Osinach przy ul. 7 kwietnia projektuje się piłkochwyły z dwóch stron istniejącego boiska treningowego przy budynku sportowo-kulturalnym.

Od strony północnej w linii istniejących punktów granicznych na działce nr 258/176 przewidziano panel frontowy o wysokości 6,00 m i długości 48,00 m. Odległość panelu od punktu granicznego wyznaczającego naroże działek nr 664/177 i 179 wynosi 2,00 m.

Od strony wschodniej w odległości 0,50 m od granicy działek inwestora nr 258/178 i nr 175 przewidziano panel boczny o wysokości 5,00 m i długości 81,60 m. Początek piłkochwyłu od strony północnej odsunięto na odległość 4,00 m od panelu frontowego. Zachowano wymaganą przepisami odległość panelu od napowietrznej linii energetycznej SN oraz terenów kolejowych.

2. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych obiektu

2.1 Zakres robót obejmuje budowę piłkochwyłów z dwóch stron boiska w Gorzycach Osinach, od strony północno - wschodniej i południowo - wschodniej.

Kolejność robót:

1. Wykonanie geodezyjnego wytyczenia linii piłkochwyłów
2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupów piłkochwyłów - stopy 25 x 25cm o gł. 1,0m - 57szt.
3. Osadzenie słupków piłkochwyłów o wysokości 6m z tyłu boiska i 5,00m z boku boiska, stalowych ocynkowanych i zabetonowanie fundamentów, beton B20
4. Montaż stężeń stalowych w skrajnych polach piłkochwyłów
5. Montaż siatki polipropylenowej wielkość oczka 8x8 cm, grubość siatki 5 mm - kolor zielony
6. Montaż linek stalowych u góry słupków piłkochwyłów
7. Wywóz wykopanego gruntu - uporządkowanie terenu

2.2 Piłkochwyły

W ramach inwestycji planuje się dostawę i montaż piłkochwyłów o wysokości 6m za bramką od strony północno - wschodniej o długości 48m (21 słupków). Stal S235.

oraz o wysokości 5m z boku boiska od strony południowo - wschodniej o długości 81,7mb (36 słupków) .

Piłkochwyły z siatki polipropylenowej - wielkość oczka 8x8 cm, grubość siatki 5mm - kolor zielony.

Słupki dla wszystkich pól z kształtownika stalowego prostokątnego, ocynkowanego 80x40x3mm - 21 słupków z tyłu boiska i 36 słupków z boku boiska.

Stężenia z kształtownika stalowego prostokątnego, ocynkowanego 80x40x3mm - 6 stężeń.

Na słupkach u góry zamontować zaślepki plastikowe. Słupki spiąć drutem napinającym z linki stalowej $\varnothing 5$ mm.

Słupki i stężenia należy ocynkować ogniowo przed montażem.

Do mocowania siatki i linki używać systemowych nierdzewnych wkrętów samowiercących.