

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU TRENINGOWYM PRZY BUDYNKU SPORTOWO -
KULTURALNYM W GORZYCACH - OSINACH**
Adres obiektu budowlanego: **44-350 GORZYCE - OSINY, ul. 7 KWIETNIA**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA GORZYCE, 44-350 GORZYCE, ul. KOŚCIELNA 15**
Data opracowania przedmiaru robót: **2025-05-10**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane.**
Nazwa jednostki opracowującej: **PRACOWNIA PROJEKTOWA "DOMINO"**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty ziemne i betonowe. dla piłkochtywów 6m.
2	Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Piłkochwyt o wysokości 6m.
3	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Wywozy piłkochwyt 6 m

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
	Kosztyorys		BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU TRENINGOWYM PRZY BUDYNKU SPORTOWO - KULTURALNYM W GORZYCACH - OSINACH			
1	Element		Roboty ziemne i betonowe. dla piłkochtywów 6m.			
1	Kalkulacja indywidualna	ST 1	Geodezyjne wytyczenie piłkochwytyw	kpl	1,000	
2	KNR 401/102/2	SST-1	Wykop pod słupki piłkochwytyw 25x25 cm do gł. 1,0 m.			
	Obliczenie:					
			0,25*0,25*1,0*21		1,312500	
			RAZEM:		1,312500	
3	KNR 401/203/1	SST-3	Fundamenty betonowe dla montażu słupów ogrodzenia F1 - beton B20	m3	1,313	
2	Element		Piłkochwyt o wysokości 6m.			
4	KNR 223/401/3	SST-02	Piłkochwyt z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie zgodnym z projektem z kształtowników stalowych ocynkowanych 80x40x3mm, wysokości 3 m. (21 słupków.) Piłkochwyty z siatki polipropylenowej - wielkość oczka 8x8 cm, grubość siatki 5mm - kolor zielony. Stężenia z kształtownika stalowego prostokątnego, ocynkowanego 80x40x3mm - 2 stężenia. Montaż linek stalowych u góry słupków piłkochwytyw ze stali nierdzewnej, montaż zaślepek pplastikowych systemowych na górze słupków. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	48,000	
5	KNR 223/401/4	SST-05	Piłkochwyt z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie zgodnym z projektem z kształtowników stalowych ocynkowanych 80x40x3mm, wysokości 3 m. (21 słupków.) Piłkochwyty z siatki polipropylenowej - wielkość oczka 8x8 cm, grubość siatki 5mm - kolor zielony. dodatek za każdy 1 m wysokości (łącznie 3 m) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	48,000	3
3	Element		Wywozy piłkochwyt 6 m			
6	KNR 401/108/19	SST-01	Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3	1,313	
7	KNR 401/108/20	SST-01	Wywóz gruzu i odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	m3	1,313	
8	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Oplata za składowanie.	m3	1,313	