



ELEWACJA E-01



ELEWACJA E-02



ELEWACJA E-03



ELEWACJA E-04

LEGENDA

UWAGA:
1) Przed rozpoczęciem prac oraz wykonaniem zamówień należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu budowy
2) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi normami.
3) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
4) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, rysunkami konstrukcyjnymi, szczegółem oraz opisem
5) Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz dla poszczególnych systemów np. POROTHERM, YTONG Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
6) Trzony kominowe zaleca się wykonać jako systemowe np. TYPU SCHIEDEL. Należy dylatować od stropu oraz izolować od drewnianych elementów konstrukcji. Wykończenie kominów ponad dachem wg. wytycznych producenta kominów
Do kominika należy doprowadzić nawiew # 110 PCV. KOMINEK WYKONAĆ WG> PROJ INDYWIDUALNEGO.
7) Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (NA BUDOWIE)
8) Sposób wentylacji/ ilość oraz przekroje dostosować do indywidualnych rozwiązań. Sugeruje się wykonanie systemowego systemu wentylacji z wymiennikiem lub wentylacji wywiewnej z nawietrzakami np. wg. systemu AERECO

TYTUŁ OPRACOWANIA:

Projekt termomodernizacji zespołu szkolno - przedszkolnego w Olzie

działka nr:
ul. Szkolna 1
44-353 Olza

INWESTOR:

URZĄD GMINY GORZYCE
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

PROJEKTANT:
inż. arch. Rafał Fuchs
upr. nr W/22/2018

BIURO PROJEKTOWE



ul. Opawska 44
47-400 Racibórz
tel. 887 456 889
e-mail: biuroarchiplan@op.pl

OPRACOWANIE :
inż. arch. Rafał Fuchs

RYSUNEK:

ELEWACJE

FORMAT: A2

1:150

NR RYSUNKU:

17

DATA: sierpień 2019

NR STR: