

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

| SYMBOL NA RYSUNKU                        | D-1                               | D-2                               | D-3                               | D-4                               | D-5                               | D-6                               | D-7                               | D-8                               | D-9                               |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| OPIIS NA RYSUNKU                         | 148 / 236                         | 98 / 236                          | 153 / 214                         | 295 / 265                         | 88 / 210                          | 100 / 205                         | 140 / 190                         | 180 / 205                         | 180 / 290                         |
| SCHEMAT WIDOK                            |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| MAKSYMALNY WYMIAR OŚCIEŻNICY Smax x Hmax | wg. wymiarów wybranego producenta | wg. wymiarów wybranego producenta | wg. wymiarów wybranego producenta | wg. wymiarów wybranego producenta | wg. wymiarów wybranego producenta | wg. wymiarów wybranego producenta | wg. wymiarów wybranego producenta | wg. wymiarów wybranego producenta | wg. wymiarów wybranego producenta |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Ś x H       | 148 x 236                         | 98 x 236                          | 153 x 214                         | 295 x 265                         | 88 x 210                          | 100 x 205                         | 140 x 190                         | 180 x 205                         | 180 x 290                         |
| IŁOŚĆ SZTUK                              | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 2                                 | 1                                 | 1                                 | 2                                 |
| RAZEM                                    | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 1                                 | 2                                 | 1                                 | 1                                 | 2                                 |
| UWAGI:                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |

UWAGA:  
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, specyfikacjami oraz wytycznymi producentów zastosowanych materiałów;  
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;  
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;  
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.

UWAGA:  
1) Zachować szerokość skrzydeł drzwiowych, szerokość ta ma być zachowana także w pozycji otwartej drzwi  
2) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzić pomiary z natury każdego otworu w którym mają być zamontowane drzwi przez przedstawiciela producenta !!!  
3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzić z rzutami  
4) Podane wymiary otworu w murze zweryfikować z wymiarami narzucenymi przez producenta stolarki

LEGENDA

UWAGA:  
1) Przed rozpoczęciem prac oraz wykonaniem zamówień należy sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu budowy  
2) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi normami.  
3) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.  
4) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, rysunkami konstrukcyjnymi, szczegółem oraz opisem  
5) Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz dla poszczególnych systemów np. POROTHERM, YTONG  
Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.  
6) Trzony kominowe zaleca się wykonać jako systemowe np. TYPU SCHIEDEL. Należy dylatować od stropu oraz izolować od drewnianych elementów konstrukcji.  
Wykończenie kominów ponad dachem wg. wytycznych producenta kominów  
Do kominka należy doprowadzić nawiew # 110 PCV.  
KOMINEK WYKONAĆ WG> PROJ INDYWIDUALNEGO.  
7) Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (NA BUDOWIE)  
8) Sposób wentylacji/ ilość oraz przekroje dostosować do indywidualnych rozwiązań. Sugeruje się wykonanie systemowego systemu wentylacji z wymiennikiem lub wentylacji wywiewnej z nawietrzakami np. wg. systemu AERECO

TYTUŁ OPRAWOWANIA:

**Projekt termomodernizacji zespołu szkolno - przedszkolnego w Olzie**

**działka nr:**  
ul. Szkolna 1  
44-353 Olza

INWESTOR:

**URZĄD GMINY GORZYCE**  
ul. Kościelna 15  
44-350 Gorzyce

PROJEKTANT:

**inż. arch. Rafał Fuchs**  
**upr. nr W/22/2018**

**BIURO PROJEKTOWE**



**ARCHIPLAN**  
KORPORACJA PROJEKTANTÓW

ul. Opawska 44  
47-400 Racibórz

tel. 887 456 889  
e-mail: [biuroarchiplan@op.pl](mailto:biuroarchiplan@op.pl)

OPRAWOWANIE :

inż. arch. Rafał Fuchs

RYSUNEK: **ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI**

PROJEKT WYKONAWCZY

FORMAT: **A3**

SKALA: **1:100**

NR RYSUNKU: **P9**

DATA: listopad 2019

NR STR: