PRZEKRÓJ 3-3 M02



ZESTAWIENIE STALI NA 1 mb

NR	ϕ [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOŚĆ [szt]	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m] ϕ 10	ϕ 12	
1	12	303	3		9.09	
2	12	200	1		2.00	
3	12	239	5		11.95	
4	10	100	22	22.00		
5						
6						
7						
8						
DŁUGOŚĆ RAZEM [mb]				22.00	23.04	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb]				0.617	0.888	
MASA OGÓŁEM [kg]				13.57	20.46	
MASA RAZEM [kg]				34.03		

UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami;
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
5) Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, obliczeniami i częścią opisową projektu

BIURO PROJEKTOWE

ARCHIPLAN
KORPORACJA PROJEKTANTÓW

ul. Krótka 9
47-460 Chałupki

tel. 887 456 889
e-mail: biuroarchiplan@op.pl

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO ORAZ MURÓW OPOROWYCH PRZY SP W BLUSZCZOWIE

LOKALIZACJA:
44-362 Bluszczów, ul. Wiejska 8
Jednostka ewid. Gorzyce, Obręb Bluszczów
dz. nr 447, 448, 450, 1143

INWESTOR:
Gmina Gorzyce
ul. Kościelna 15,
44-350 Gorzyce

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
arch. Rafał Fuchs
upr. nr W22/2018

PROJEKTANT KONSTRUKCJI:
inż. Piotr Rostek
upr. SKL/2442/PWOK/08

PROJEKTANT DROGOWY:
Kazimierz Kasztan
upr. nr 423/77

BRANŻA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

RYSUNEK:
PRZEKRÓJ 3-3 M02 MURU

OPRACOWAŁ: inż. arch. Rafał Fuchs

NR RYSUNKU: **K-12**

SKALA: **1:20**

NR STRONY:

DATA: LISTOPAD 2019

A3