

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>POZYCJE DODATKOWE DO PRZETARGU "TERMOMODERNIZACJA SZKOŁA OLZA"</b>		
1	Element	<b>Przedmiar uzupełniający.</b>		
1	KNR 228/703/3 (2)	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 125 mm	m	260,000
2	KNNR 4/1417/2 (2)	Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP	szt	20,000
3	KNP 5/312/2 (1)	Włączenie przykanalika do studni rewizyjnej istniejącej, Fi 0,15, krąg betonowy	szt	4,000
4	KNR 202/407/2	Podwaliny o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.- BELKI STARTOWE KRAWĘDZIOWE 14*14CM		
		Wyliczenie ilości robót:		
		275*0,14*0,14		5,390000
		RAZEM:		5,390000
			m3	5,390
5	KNR 27/160/2	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), ściana do 4,5 m, grubość 25 cm	m2	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż klapy p.poż EIS 60 z wyzwalaczem termicznym o wym 200x400mm	kpl	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pompy zgodnie ze schematem technologicznym o parametrach : H=30,0 kPa, Q=1,40 dm <sup>3</sup> /s.	pkpl	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - naczynie wzbiorcze, montowane na zimnej wodzie użytkowej o poj. 60l.	kpl	2,000