

Opis do zrealizowanie zamówienia realizacji inwestycji pn.:
„Rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy
ul. Parkowej”

- 1) Rozbudowa cmentarza w ramach inwestycji pn.:” Rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym w Rogowie- obejmuje :
 - a) wykonanie ściany oporowej(B6)
 - b) wykonanie schodów (B-S3 x 2)
 - c) wykonanie schodów nr 2 (ściana oporowa) bez pochylni
 - d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
 - e) pozostały zakres zgodnie z przedmiarem robót
 - 2) Schody zewnętrzne :
 - nawierzchnia z kostki betonowej o kształcie prostokąta 10 x 20 cm gr. 6 cm.; krawędzie z obrzeży betonowych: kostka i obrzeża układane na półsuchym betonie B10 gr.20 cm.,
 - obrzeża betonowe i kostka w kolorze szarym,
 - ściany boczne z elementów prefabrykowanych typu „L” wg opisu na rysunkach,
 - pochwyty ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym.
 - 3) Nawierzchnie głównych traktów pieszych
 - nawierzchnia z kostki betonowej o kształcie prostokąta 10x20 cm gr.6, na podsypce piaskowej gr.3 cm., na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o gr. warstwy 15 cm i na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-63,0 mm gr.20 cm.
 - obrzeża betonowe i kostka w kolorze szarym.
 - 4) Nawierzchnie traktów pieszych między rzędami grobów
 - nawierzchnia z kostki betonowej o kształcie prostokąta 10x20 cm gr.6, na podsypce piaskowej gr.3 cm., na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o gr. warstwy 15 cm.
 - obrzeża betonowe i kostka w kolorze szarym.
 - 5) Wykonawca zapewnia pełną obsługę geodezyjną (wytyczenie w terenie przed przystąpieniem do realizacji robót) i zobowiązany jest m. in. do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego zadania oraz do przedłożenia tej dokumentacji Zamawiającemu w formie pisemnej w 3-ch egzemplarzach zgodnie Prawem geodezyjnym i kartograficznym.
 - 6) Wykonawca zapewni osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz nadzór techniczny nad pracownikami również w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynację działań ewentualnych podwykonawców.
 - 7) Roboty będą nadzorowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego działającego z ramienia Zamawiającego.
 - 8) Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
 - 9) Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych.
 - 10) Jeżeli w trakcie opracowywania oferty, Wykonawca stwierdzi brak zestawienia pewnych robót, to w ramach zapytań należy to wyjaśnić z Zamawiającym.
 - 11) Jeżeli Wykonawca nie zgłosi braku zestawienia robót to Zamawiający uważa, że wszystkie roboty zostały zestawione w przedmiarach i wycenione w poszczególnych pozycjach (cenie oferty).
 - 12) Zapłata należności za wykonane roboty budowlane nastąpi po bezusterkowym odbiorze końcowym poszczególnych zadań przez komisję odbioru w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do Urzędu Gminy.
- Przewiduje się również fakturowanie częściowe po wykonaniu minimum 30 % zakresu robót , jednak nie więcej niż do 90 % wartości robót.
- 13) Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła min. 3 lata.

14) Bieg terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zostanie rozpoczęty od dnia bezusterkowego protokolarnego końcowego odbioru robót.

Uwagi:

Zamawiający dysponuje:- dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Starostę Wodzisławskiego

W ofercie:

-Ceny jednostkowe za daną pozycję należy podać z narzutami bez podatku VAT.

Po wyliczeniu wartości kosztorysowej (netto) należy obliczyć VAT i dodać do ceny netto. W całkowitej cenie ofertowej (brutto), będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

Wynagrodzenie, powinno zawierać również następujące koszty: inflacji, ubezpieczenia, dojazdu, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia terenu budowy w trakcie wykonywania robót wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, oraz pełną obsługę geodezyjną i wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego

-Zaleca się aby Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz uzyskać wszelkie informacje, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe w związku z prowadzonymi robotami i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

-Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w opracowaniu. Oznaczenia wyrobów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia użyte w opracowaniu i przedmiarze robót należy traktować jako "zalecane", proponowane przez projektanta.

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZAKOŃCZENIA NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU ŻADNEJ Z OFERT.