

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PODNIESIENIE PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU SZKOLNYM ZSP W ROGOWIE**
Nazwy i kody CPV: **45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych**
Adres obiektu budowlanego: **44-362 ROGÓW, ul. SZKOLNA**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA GORZYCE, 44-350 GORZYCE, ul. KOŚCIELNA 15**
Data opracowania przedmiaru robót: **2025-05-10**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty budowlane.**
Nazwa jednostki opracowującej: **PRACOWNIA PROJEKTOWA "DOMINO"**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Podwyższenie piłkochwyty.

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Liczba	Krot noś ć
	Kosztorys		PODNIESIENIE PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU SZKOLNYM ZSP W ROGOWIE			
1	Element		Podwyższenie piłkochwytu.			
1	KNR 223/401/4	SST-02	Podwyższenie piłkochwytu z siatki na słupkach, stalowych o rozstawie zgodnym z projektem z kształtowników stalowych ocynkowanych 80x80x3mm, wysokości 3'm. (21 słupków.) Piłkochwyty z siatki polipropylenowej - wielkość oczka 8x8 cm, grubość siatki 5mm - kolor zielony. dodatek za każdy 1'm wysokości (łącznie 2,5 m) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
Obliczenie:						
				2,92+2,8+2,71+2,75+2,76+2,85+2,65+2,71	22,150000	
				RAZEM:	22,150000	m
					22,150	2,5