

ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

RI. 7021.2.00016.2022

1. Zamawiający - Gmina Gorzyce

2. Przedmiot zamówienia - **Wykonanie konserwacji i zabudowy wyrwy w lewej skarpie rowu w rejonie budynku przy ul. Raciborskiej 121 w Gorzycach.**

3. Zakres zadań i termin realizacji zamówienia dla zadania:

Podstawowe roboty obejmują konserwację rowu oraz zabudowę powstałej wyrwy. Odcinek rowu zlokalizowany poniżej przepustu w ciągu ul. Raciborskiej w Gorzycach, naprzeciwko budynku nr 121. Termin wykonania - do 25.11.2022 r.

4. Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy.

5. Miejsce i termin złożenia oferty - oferty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce do 20.10.2022r. Oferty mogą także zostać przesłane pocztą tradycyjną, elektroniczną na adres: gorzyce@gorzyce.pl, jednak rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu Gminy najpóźniej dnia **20.10.2022 r. do godz. 15.30.**

6. Warunki płatności - wynagrodzenie brutto płatne po prawidłowym wykonaniu zadania w terminie 30 dni od dostarczenia faktury/ rachunku do Urzędu Gminy w Gorzycach.

7 Osoba upoważniona do kontaktów - Pani Barbara Stanowski tel. 324513056 wew. 38 oraz Pani Justyna Markiewicz tel. 32513056 wew.18

8. Inne informacje:

Rów stanowi mienie komunalne Gminy Gorzyce. Do oferty wykonawcy **należy dołączyć kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie oględzin rowu**

w terenie oraz przedmiaru (w załączeniu). Lokalizację rowu zaznaczono na załączniku mapowym.

W przypadku wątpliwości co do miejsca położenia rowu ustala się termin oględzin na dzień 19.10.2022 r. po ustaleniu godziny oględzin przy telefonicznym zgłoszeniu do pracownika Urzędu Gminy Gorzyce (tel. 324513056 wew.38 P. Barbara Stanowski).

Koryto rowu w tym rejonie wymaga odmulenia i wykoszenia. Ponadto, w lewej skarpie rowu wskutek silnego nawodnienia gruntu w trakcie intensywnych opadów atmosferycznych powstała wyrwa o długości 5,0 m wymagająca zabudowy.

W związku z powyższym zaistniała konieczność jej zabudowy i umocnienia w nawiązaniu do istniejącego umocnienia skarp rowu w tym rejonie płytami betonowymi ażurowymi.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzgodni trasę dojazdu/dojścia do terenu robót, biorąc pod uwagę warunki terenowe. Należy przewidzieć, że transport materiałów do rowu powinien odbyć się samochodami o małym tonażu.

Kosztorys wykonać na podstawie przedmiaru.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania zadania oraz zmniejszenia lub zwiększenia długości rowu do wykonania prac.

Wykonawca winien udokumentować posiadane doświadczenie obejmujące roboty ziemne w zakresie wykonywania bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych - referencje co najmniej na dwie roboty. Oferty niekompletne zostaną odrzucone. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych na zadanie. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.

Załączniki:

- mapka pogładowa usytuowania rowu,
- przedmiar

- wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.

Zatwierdził:

Kierownik Referatu Rolnictwa I Gospodarki Gruntami

Markiewicz Justyna