

## ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający - Gmina Gorzyce

2. Przedmiot zamówienia: **Rogów- wykonanie dokumentacji przebudowy rurociągu na rowie Rogów-Bluszczów.**

3. Termin realizacji zamówienia do 30.06.2023 r.

4. Okres gwarancji - w/g oferty Wykonawcy, minimum 60 miesięcy.

5. Miejsce i termin złożenia oferty - oferty będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce do dnia 23.09.2022r. Oferty mogą także zostać przesłane pocztą tradycyjną, elektroniczną na adres: gorzyce@gorzyce.pl, jednak rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu Gminy najpóźniej dnia 23.09.2022 r. do godz. 14.00.

6. Warunki płatności -Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie dostarczenie przedmiotu umowy, oraz protokołu odbioru stwierdzającego prawidłowe wykonanie umowy. Wynagrodzenie brutto zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od wystawienia faktury. Przewiduje się wypłatę części wynagrodzenia w kwocie do 15 000 zł w roku 2022. Pozostała kwota będzie płatna w 2023 r.

7. Osoba upoważniona do kontaktów - Pani Justyna Markiewicz tel. 32 451 30 56 wew. 18 lub Pani Barbara Stanowski tel. 451 30 56 wew.38.

8. Inne informacje

Dokumentacja dotyczy:

- rurociągu na działce geodezyjnej nr 178 i nr 164 karta mapy 11 obręb Rogów wraz ze studnią zbiorczą powyżej rurociągu ( w rejonie działki nr 176 i nr 164),
- studni zbiorczej poniżej rurociągu, położonej w pasie drogi publicznej ul. Rogowiec w Rogowie (rejon działki nr 178 i nr 163),
- przepustu ramowego pod drogą publiczną ul. Rogowiec w Rogowie (rejon działki nr 163 i 102). Studnia zbiorcza położona jest poniżej rurociągu i wprowadzone są do niej wody z rurociągu oraz z ul. Rogowiec, tuż poniżej studni znajduje się przepust ramowy pod drogą publiczną ul. Rogowiec.

Rurociąg będący przedmiotem zapytania ma ok.100 m długości i średnicę 900 mm. Urządzenie to nie jest w stanie przyjąć wód spływających do niego w czasie nawałnych deszczy. W ostatnich latach wzrasta utwardzona powierzchnia zlewni rowu i konieczne jest dostosowanie rurociągu do tej sytuacji.

Możliwe jest także zaproponowanie przez Wykonawcę dokumentacji innych rozwiązań technicznych niż rurociąg (pod warunkiem akceptacji przez zamawiającego).

Działki gminne, przez które przebiega rurociąg mają liczne załamania, należy więc brać pod uwagę, że zaprojektowane urządzenie będzie fragmentami przebiegać po sąsiednich gruntach prywatnych.

Sporządzając dokumentację techniczno-budowlaną należy:

- przeanalizować zlewnię rowu Rogów-Bluszczów, gdyż przyjęte rozwiązania techniczne winny uwzględniać stan rowu i zlewnię rowu powyżej i poniżej rurociągu,
- ustalić czy konieczna jest przebudowa studni zbiorczej posadowionej poniżej rurociągu w pasie drogi publicznej oraz przepustu ramowego pod drogą publiczną ul. Rogowiec w Rogowie,
- współpracować z właścicielami gruntów sąsiadujących z rurociągiem, w tym przewiduje się spotkania organizowane przez Urząd Gminy Gorzyce, celem wypracowania najwłaściwszej koncepcji przebudowy rurociągu,
- zapoznać się z dokumentacją dotyczącą rowu Rogów-Bluszczów (posiadaną przez Urząd Gminy Gorzyce) celem koordynacji ze zleconym opracowaniem.

W ramach zadania zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem organowi administracji architektoniczno - budowlanej Projekt budowlano-wykonawczy będzie się składać z następujących części:

- projekt zagospodarowania działki,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

- operat wodnoprawny,
- projekt budowlano-wykonawczy,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiar robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- elektroniczna forma przedmiotu zamówienia (zapis w pdf, dwg, ath) – płyta CD

Oferta wykonawca winna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zadania np. koszt mapy do celów projektowych, koszt wyrysowania i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Kosztorys inwestorski i przedmiar zostanie wykonany odrębnie :

- dla rurociągu i studni zbiorczej powyżej rurociągu,
- dla studni zbiorczej poniżej rurociągu w pasie drogi publicznej ul. Rogowiec w Rogowie,
- dla przepustu ramowego pod drogą publiczną ul. Rogowiec w Rogowie.

W złożonej ofercie Wykonawca wyszczególni koszt opracowania dokumentacji dla:

- rurociągu wraz ze studnią zbiorczą powyżej rurociągu,
- studni zbiorczej poniżej rurociągu, położonej w pasie drogi publicznej ul. Rogowiec w Rogowie,
- przepustu ramowego pod drogą publiczną ul. Rogowiec w Rogowie.

W sytuacji kiedy nie będzie konieczności przebudowy a w ślad za tym opracowania dokumentacji:

- studni zbiorczej poniżej rurociągu, położonej w pasie drogi publicznej ul. Rogowiec w Rogowie,

- przepustu ramowego pod drogą publiczną ul. Rogowiec w Rogowie ,

wynagrodzenie zostanie obliczone według zakresu opracowanej dokumentacji, na podstawie złożonej oferty na wykonanie poszczególnych części opracowania.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie

niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych podczas realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Zalecanym jest, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji w terenie, w celu oszacowania wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty.

Dokumentacja winna być opracowana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, w tym konieczne jest aby 1 osoba posiadała ważne uprawnienia umożliwiające projektowanie obiektów inżynierii wodnej.

Do oferty należy dołączyć kserokopię ważnych uprawnień osób, które będą wykonywały zamówienie.

- Zakres opracowania przedstawiono poglądowo na załączniku graficznym do niniejszego zapytania.
- W załączeniu wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk