

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych
w budynku kultury na potrzeby świetlicy**
Nazwy i kody CPV: **45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków**
Adres obiektu budowlanego: **44-350 Osiny
ul. 7-go Kwietnia**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
ul. Mikołaja Kopernika 8
44-350 Gorzyce**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-09-10**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty ogólnobudowlane.**
Nazwa jednostki opracowującej: **PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN 47-400 Racibórz, ul. Opawska 44**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty rozbiórkowe
2	Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Roboty konstrukcyjne.
3	Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby Wywozy
4	Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty budowlane

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych w budynku kultury na potrzeby świetlicy			
1	Element		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 401/348/1	SST-01	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	29,650	
2	KNR 401/349/2	SST-01	Rozebranie ścian, grub. 25 cm.			
	Wyliczenie ilości robót:					
			24,325*0,25		6,081250	
			RAZEM:		6,081250	
3	DC 20/121/2	SST-01	Skucie płytek gres z warstwą zaprawy z podłogi	m2	121,000	
4	DC 20/121/1	SST-01	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	92,500	
5	KNR 401/329/2	SST-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla naświetli	m2	5,680	
6	KNR 401/354/7	SST-01	Wykucie z muru, drzwi.	szt	10,000	
2	Element		Roboty konstrukcyjne.			
7	KNR 202/208/1 (1)	SST -02	Słupy żelbetowe prostokątne 25x25 cm.			
	Wyliczenie ilości robót:					
			0,25*0,25*2,35		0,146875	
			RAZEM:		0,146875	
8	KNR 202/290/2 (2)	SST -03	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm			
	Wyliczenie ilości robót:					
			(0,89*4*3,0+15*1,0*0,4)/1000		0,016680	
			RAZEM:		0,016680	
9	KNR 401/313/2	SST -02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek			
	Wyliczenie ilości robót:					
			7,28*0,25*0,2		0,364000	
			RAZEM:		0,364000	
10	KNR 401/313/4	SST -09	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 2xHEB120	m	7,280	
11	KNR 401/313/5	SST -03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych Podciąg 2xIPE240			
	Wyliczenie ilości robót:					
			5,2*2		10,400000	
			RAZEM:		10,400000	
12	KNR 202/123/1	SST -07	Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji stalowych.			
	Wyliczenie ilości robót:					
			(7,28+10,4)*2		35,360000	
			RAZEM:		35,360000	
13	KNR 401/703/3	SST -07	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek			
	Wyliczenie ilości robót:					
			7,28+10,4		17,680000	
			RAZEM:		17,680000	
14	KNR 401/704/1	SST -07	Powlekание siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym			
	Wyliczenie ilości robót:					
			17,68*0,2		3,536000	
			RAZEM:		3,536000	
15	KNR 401/704/3	SST -07	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m2	3,536	
16	KNR 401/705/2 (1)	SST -07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na podciągach.			
	Wyliczenie ilości robót:					
			(10,4+7,28)*2		35,360000	
			RAZEM:		35,360000	
3	Element		Wywozy			
17	KNR 401/108/11	SST-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km			
	Wyliczenie ilości robót:					
			29,65*0,125+6,081+198*0,07+92,5*0,03+5,68*0,25+0,364+1		29,286250	
			0*0,9*2,0*0,06			
			RAZEM:		29,286250	
				m3	29,286	

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
18	KNR 401/108/12	SST-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km	m3	29,286	9
19	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Opłata za składowanie i utylizację.	m3	29,289	
4	Element		Roboty budowlane			
20	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Wykonanie i montaż doświetlaczy okiennych do okien piwnicznych	kpl	3,000	
21	KNR 909/302/2 (1)	SST-06	Sufit z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie podwójnym.	m2	65,340	
22	KNR 202/1001/9	SST-014	Wymiana stolarki płycinowej.	m2	24,400	
23	KNRW 202/2003/3	SST-01	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01	m2	18,625	
24	KNR 19/929/9 (1)	SST-04	Nowe okna pcv	m2	5,680	