

- umocnienie prawej skarpy koryta rowu płytami wielootworowymi typu Jomb o wym. 100 cm x 75 cm x 12,5 cm pasem szer. 1,5 m, ułożonymi na podsypce z pospółki grub. 10 cm z przybiciem palikami w ilości 4 szt. na płytę na długości 50,0 m;
- plantowanie prawej skarpy powyżej płyt z obsiewem 50 m x 1,0 m = 50 m².

Wszystkie roboty remontowe należy wykonać zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producentów urządzeń i materiałów.