

- km 0+998 wykonanie gurtu siatkowo - kamiennego o wym. szer. 6,0 m, grub. 0,5 m, głębokość 1,2 m;
- km 1+010 odtworzenie przyczółka - ściana z bloczków Ytong o wym. 60 x 20 x szer. 36,5
Wymiary ściany szer. 6,0 m wysokość 4,6 m czyli 230 bloczków Ściana zakotwiona w gruncie 1,5 m poniżej materaca na którym oparta, 0,5 m grub. materaca i powyżej materaca 2,6 m czyli razem wysokość ściany 4,6 m. Bloczki wiązane drutem 2 x 10 cm na bloczek - 5 cm zatopione w betonie w bloczku, 5 cm do zatopienia w bloczku powyżej.

Wszystkie roboty remontowe należy wykonać zgodnie z opisem technicznym, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producentów urządzeń i materiałów.