

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,0	m	3,000	
					RAZEM	3,000
17	KNR-W 2-d.1	18 0607-07	Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 600 mm lepieniem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa. Wykonanie izolacji zewnętrznej rurociągu o średnicy 600 mm na długości 3 m 3,0	m m	3,000	
					RAZEM	3,000
18	KNR-W 2-d.1	01 0609-10	Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa. Wykonanie obsypki i zasypki tłuczniem na długości 3 m (3,0*2,0*0,6)+(3,0*2,0*0,3)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5,400	
					RAZEM	5,400
19	KNNR 1 d.1	0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie obsypki i zasypki 5,4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5,400	
					RAZEM	5,400
20	KNNR 1 d.1	0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m wykonywane na odkład karparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV. Uzupelnienie materialem ziemnym wylotu przepustu - materiał z odkładu 80,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	80,000	
					RAZEM	80,000
21	KNNR 1 d.1	0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III, Formowanie i zagęszczenie nasypu nad wykonanym przepustem 80,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	80,000	
					RAZEM	80,000
22	KNNR 1 d.1	0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. 60,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60,000	
					RAZEM	60,000
23	KNNR 10 d.1	0403-01	Wykonanie podsypki z pospółki o grubości 5 cm. WV pozycji nie uwzględniać Sprzętu 5,0*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
					RAZEM	6,000
24	KNNR 10 d.1	0403-02	Wykonanie podsypki z pospółki - za każde dalsze 5 cm grubości ponad 5 cm WV pozycji nie uwzględniać Sprzętu 5,0*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
					RAZEM	6,000
25	KNNR 10 d.1	0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm. Ubezpieczenie lewej skarpy koryta rowu, powyżej przepustu, płytami ażurowymi pasem szerokości 1,2 m na długości 5 m 5,0*1,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,000	
					RAZEM	6,000
26	KNR 2-11 d.1	0524-02	Wbijanie kółków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębokość 0.80 m w grunt kat. III. Przybicie płyt ażurowych kółkami drewnianymi w ilości 3 sztuk na płytę 11,0*3,0	szt. szt.	33,000	
					RAZEM	33,000