

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	10,000
17	KNNR-W d.2 10 2509-03		Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,5 m, gr. warstwy namułu 0,20 m. Odmulenie dna rowu z rozplantowaniem lub ubiciem namułu z profilowaniem skarp - 50% długości 140,0*50%	m m	70,000	
					RAZEM	70,000
18	KNNR-W d.2 10 2513-02		Odmulenie mechaniczne cieków o szer. dna 1,5 m; gr. warstwy namułu 0,20 m (kosiarko-odmularka) - 50% długości 140,0*50%	m m	70,000	
					RAZEM	70,000
19	KNR 2-21 d.2 0102-07		Wywiezienie namułu samochodami samowyładowczymi 5 t na odległość do 1.0 km wraz z utylizacją. W pozycji nie uwzględniać materiałów pomocniczych (140,0*1,5*0,2)*50%	m ³ m ³	21,000	
					RAZEM	21,000
20	KNR 2-21 d.2 0102-08		Wywiezienie namułu samochodami samowyładowczymi 5 t - dodatek za dalsze 0.5 km, wywóz na odległość 5 km wraz z utylizacją Krotność = 8 (140,0*1,5*0,2)*50%	m ³ m ³	21,000	
					RAZEM	21,000