

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
		Km 1+010 - Zbrojenie konstrukcji betonowych - przygotowanie zbrojenia, cięcie prętów na odcinki 10 cm o średnicy 10 mm, które stanowią będą łącznik pomiędzy poszczególnymi elementami bloczków betonowych 230 sztuk bloczków x 2 pręty = 460 prętów o długości 10 cm - 460 * 0,1 m = 46,0 m - 1 m prętów = 0,617 kg 46,0*0,617 = 28,382000 Ogółem: 28,382	kg	28,382	
6.41	KNR 213/1009/2	Analogia - obsadzenie drobnych konstrukcji - prętów zbrojeniowych. W pozycji uwzględnić 0,20 normy dla Robotnicy grupy I - Km 1+010 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 Km 1+010 - Analogia - obsadzenie drobnych konstrukcji - prętów zbrojeniowych 460,0 = 460,000000 Ogółem: 460,000	szt	460,000	
6.42	KNRW 202/145/6 (1)	Kalkulacja własna, analogia - wykonanie ściany z bloczków o powierzchni czołowej profilowej, grubość 36,5 cm wraz z uwzględnieniem w pozycji betonu C 35/40 do ich wypełnienia- Km 1+010 Km 1+010 - Analogia - wykonanie ściany z bloczków o powierzchni czołowej profilowej, grubość 36,5 cm, długości 6 m i wysokości 4,6 m wraz z uwzględnieniem w pozycji betonu C 20/25 do ich wypełnienia 6,0*4,6 = 27,600000 Ogółem: 27,600	m2	27,600	
6.43	KNR 201/421/3 (1)	Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm. Wyrównanie terenu zajętego na czas trwania robót Wyrównanie terenu zajętego na czas trwania robót. 70,0*3,0*0,2 = 42,000000 Ogółem: 42,000	m3	42,000	
6.44	Kalkulacja indywidualna	Zakup ziemi przeznaczonej do wyrównania terenu - 120 m2. - Km 1+010 Km 1+010 - Zakup ziemi przeznaczonej do wyrównania terenu - 120 m2. 30,0 = 30,000000 Ogółem: 30,000	m3	30,000	
6.45	KNNR 1/221/2	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25 m3, grunt kategorii III - Transport ziemi do wyrównania terenu. - Km 1+010 Km 1+010 - Transport ziemi do wyrównania terenu. 30,0 = 30,000000 Ogółem: 30,000	m3	30,000	
6.46	KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t. Transport ziemi do wyrównania terenu, odległość 10 km. - Km 1+010 Km 1+010 - Transport ziemi do wyrównania terenu, odległość 10 km 30,0 = 30,000000 Ogółem: 30,000	m3	30,000	9
6.47	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III. Ręczne plantowanie powierzchni - Km 1+010 Km 1+010 - Ręczne plantowanie powierzchni - 120 m2 120,0 = 120,000000 Ogółem: 120,000	m2	120,000	
6.48	KNNR 1/507/3	Obsianie w ziemi urodzajnej wyrównanego terenu - Km 1+010 Km 1+010 - Obsianie w ziemi urodzajnej wyrównanego terenu - 120 m2. 120,0 = 120,000000 Ogółem: 120,000	m2	120,000	
6.49	Kalkulacja indywidualna	Koszt ewentualnych nadzorów branżowych. - Km 1+010 Km 1+010 - Koszt ewentualnych nadzorów branżowych. 1 = 1,000000 Ogółem: 1,000	kpl	1,000	
6.50	Kalkulacja indywidualna	Prace geodezyjne, wykonanie pomiarów wykonanych ubezpieczeń rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej Prace geodezyjne, wykonanie pomiarów obiektu mostowego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej 1 = 1,000000			