

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa skarp i dna rowu w rejonie ul. Czyżowickiej w Bełżnicy na dł. 20 mb					
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 5*50	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2.0 m 5*50	m ² m ²	 250,000	
				RAZEM	250,000
3	KNR-W 2-01 0307-02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III - odtworzenie przekroju poprzecznego koryta rowu poprzez pogłębienie i profilowanie skarp i dna rowu 1,2*1,6*20	m ³ m ³	 38,400	
				RAZEM	38,400
4	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III 1*0,8*20	m ³ m ³	 16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych (1,2+0,6+1,2)*30	m ² m ²	 90,000	
				RAZEM	90,000
6	KNR 2-11 0404-05	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm (2,4*10)+(1,6*10)	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 2-11 0404-06	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości poz.6	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR 11 0702-01	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną poz.6	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - analogia wykonanie ubezpieczenia skarp płytami ażurowymi o wym. 60x40x8 poz.6	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
10	KNR 2-11 0524-02	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębokość 0.80 m w grunt kat. III 233*2	szt. szt.	 466,000	
				RAZEM	466,000
11	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - analogia wykonanie ubezpieczenia dna płytami ażurowymi o wym. 60x40x8 0,6*30	m ² m ²	 18,000	
				RAZEM	18,000
12	Kalkulacja własna	Transport ziemi samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu III) potrzebnej do uformowania nasypów. 20	m ³ m ³	 20,000	
				RAZEM	20,000