

KOSZTORYS INWESTORSKI - KONSERWACJA I ODBUDOWA ROWU W REJONIE UL. KAMIENSKIEJ NA DŁ. 150 MB -  
Urząd Gminy Gorzyce

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - KONSERWACJA I ODBUDOWA ROWU W REJONIE UL. KAMIENSKIEJ NA DŁ. 150 MB - Urząd Gminy Gorzyce					
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000 RAZEM	600.000
2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2 0 m 600	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.000 RAZEM	600.000
3	KNR 2-11 0927d-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1 5 m i szerokości dna 0 5 m 100	m m	100.000 RAZEM	100.000
4	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 25.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.600 RAZEM	25.600
5	KNR-W 2-01 0307-02	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. III - odtworzenie przekroju poprzecznego koryta rowu poprzez pogłębienie rowu 28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.000 RAZEM	28.000
6	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0 6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 2/3 10	m m	10.000 RAZEM	10.000
7	KNR 15-01 0108-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0 4 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 2/3 8	m m	8.000 RAZEM	8.000
8	KNR 2-11 0404-05	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 5 cm 9,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.600 RAZEM	9.600
9	KNR 2-11 0404-06	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 9,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.600 RAZEM	9.600
10	KNR 11 0702-01	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną 9,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.600 RAZEM	9.600
11	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami azurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 - analogia wykonanie ubezpieczenia płytami azurowymi o wym. 60x40x10 9,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.600 RAZEM	9.600
12	KNR 2-11 0524-02	Wbijanie kolków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębokość 0 80 m w grunt kat. III 80	szt. szt.	80.000 RAZEM	80.000
13	KNR 2-01 0517-02	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) - osadzenie elementów na ławie z pospółki lub piasku 6	m m	6.000 RAZEM	6.000
14	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych 165	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	165.000 RAZEM	165.000
15	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III 48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	48.000 RAZEM	48.000