

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty konserwacyjne na rowie w sołectwie Bluszczów od drogi gruntowej będącej przedłużeniem ul. Środkowej do granicy lasu						
1	KNNR-W 10 2508-05		Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów; porost gęsty, twardy z wygrabieniem i ze złożeniem porostów powyżej górnej krawędzi skarpy rowu (290,0*2,0)*2	m ² m ²	1 160,000	1 160,000
2	KNNR-W 10 2508-07		Wykoszenie porostów ręcznie z dna ciekłu; porost gęsty 290,0*1,2	m ² m ²	348,000	348,000
3	KNNR-W 10 2508-08		Wydobycie z dna ciekłu roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 30% 290,0*1,2	m ² m ²	348,000	348,000
4	KNR 2-01 0111-06		Analogia - oczyszczenie terenu z pokosów traw z wywiezieniem z utylizacją porostów 348,0*70%	m ² m ²	243,600	243,600
5	KNNR 1 0301-03		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV). Usunięcie zatorów wraz z utylizacją 5,0	m ³ m ³	5,000	5,000
6	KNNR 1 0208-02		Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładzowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km. Transport urobku na odległość 10 km Krotność = 9 5,0	m ³ m ³	5,000	5,000
7	KNNR-W 10 2509-03		Ręczne usuwanie namułu z ciekłów o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2 m, gr. warstwy namułu 0,20 m. Odmulenie dna rowu z rozplantowaniem lub ubiciem namułu z profilowaniem skarp 290,0	m m	290,000	290,000
					RAZEM	290,000