

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie pasów terenu i wykonanie grodzy poprzecznie do osi rowu powyżej i poniżej niedrożnego przepustu przy zastosowaniu Grodzic np. EPZ ESTIPOLY - MER. Przyjęto sumaryczną długość ścian grodzy 12m(2*6m) przy dł.brusa 3m. /12m*3m=36m3/ 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	Wycena indywidualna	Odpompowanie wody z wygrodnzonego odcinka rowu o dl.ok.20m wraz z przepustem oraz okresowe pompowanie wody napływającej rowem w rejon grodzy górnej - przerzót za grodzę dolną. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 0206-04 z.sz. 2.3.2. 9903	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze. -pogłębienie rowu w odcinku wygrodnzonego koryta do poziomu spodu przepustu wraz z ewentualną rozbiórką części przepustu od strony wylotu. 15	m ³ - m ³	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-01 0311-03 z.sz. 2.3 9907	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV) Grunt mokry - dokop ręczny w tym w świetle przepustu z rur betonowych śr.600mm. 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	Wycena indywidualna	Inspekcja - monitoring,kamerowanie przepustu śr.600mm na dl.14m.Stwierdzenie stanu drożności i ewentualnych załamania rur na ciągu. /1kpl=14m/ 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	Wycena indywidualna	Rozbiórka grodzy po wykonaniu inspekcji i ewentualnych robót naprawczych przepustu wraz z likwidacją rozkopów i porządkowaniem terenu robót. /1kpl=36m2/ 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000