

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty konserwacyjne na rowie w solectwie Osiny w rejonie cmentarza przy ul. Kolejowej						
1			Zakres prac konserwacyjnych na odcinku w rejonie cmentarza przy ul. Kolejowej w solectwie Osiny			
1	KNNR-W d.1 10 2508-05		Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, porost gęsty, twardy z wygrabieniem i ze złożeniem porostów powyżej górnej krawędzi skarpy rowu (200,0*2,0)*2	m ² m ²	800,000	
					RAZEM	800,000
2	KNR 2-01 d.1 0215-02		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III. Przekortowanie dna rowu poniżej przepustu i usunięcie zatorów 2,0	m ³ m ³	2,000	
					RAZEM	2,000
3	KNNR-W d.1 10 2509-03		Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2 m, gr. warstwy namułu 0,10 m. Odmulenie dna rowu na długości 200 m z rozplantowaniem lub ubiciem namułu z profilowaniem skarp 200,0	m m	200,000	
					RAZEM	200,000
4	KNR 15-01 d.1 0201-04		Analogia - Ręczna rozbiórka przyczółka wlotowego przepustu - współczynnik do R=0,2 (3,5*3,0*0,4)-0,3	m ³ m ³	3,900	
					RAZEM	3,900
5	KNNR 10 d.1 0201-03		Budowle betonowe i żelbetowe o objętości 1.01 - 10.0 m ³ - elementy betonowe (3,5*3,0*0,4)-0,3	m ³ miesz. m ³ miesz.	3,900	
					RAZEM	3,900
6	KNNR 1 d.1 0505-01		Darniowanie skarp na płask bez humusu 10,0	m ² m ²	10,000	
					RAZEM	10,000