

**<Budowa sieci oświetlenia ulicznego Rogów
Wyzwolenia>**

UG 29/09/2019
2019-09-30
Strona 1/ 1

| Pozycja. Podstawa wyceny | Opis pozycji | Jednostka miary | Ilość |
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------|
|-----------------------------|--------------|--------------------|-------|

<Budowa sieci oświetlenia ulicznego Rogów Wyzwolenia>

1. <Montaż linii >

| | | | |
|-------------------------------|--|------|--------|
| 1.1 KNNR5 090301 | Montaż i stawianie z żerdzi wirowanych słupa pojedynczego linii napowietrznej NN o długości do 10.5 m 10,5/6 | szt. | 3.000 |
| 1.2 KNNR5 090301 | Montaż i stawianie z żerdzi wirowanych słupa pojedynczego linii napowietrznej NN o długości do 10.5 m 10,5/4,4 | szt. | 4.000 |
| 1.3 KNNR5 090501 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² | km | 0.230 |
| 1.4 KNNR5 090304 | Montaż haka wieszakowego z uchwytem | szt. | 9.000 |
| 1.5 KNNR5 090603 | Montaż odgromnika w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych -SE 30.166 | szt. | 2.000 |
| 1.6 KNNR5 090702 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie III kategorii | m | 15.000 |
| 1.7 KNNR5 090602 | Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych | szt. | 7.000 |
| 1.8 KNNR5 100201 | Montaż wysięgnika rurowego o ciężarze do 15 kg, mocowanego na słupie | szt. | 7.000 |
| 1.9 KNNR5 100401 | Montaż na słupie oprawy oświetlenia zewnętrznego LED AXIA 2 Schreder | szt. | 7.000 |

2. <Sprawdzenia i pomiary>

| | | | |
|-------------------------------|--|------|-------|
| 2.1 KNNR5 130401 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej: uziemienie ochronne lub robocze - pomiar pierwszy | szt. | 7.000 |
|-------------------------------|--|------|-------|